

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli		Valoare (fara TVA)	Din care C+M
		Mii lei	Mii lei		
0	1	2	3	4	
1	1.2	Amenajarea terenului			
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
5	3.5	Proiectare			
5.1	3.5.1	Tema de proiectare			
5.2	3.5.2	Studiu de prefizabilitate			
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
6.1	4.1	Constructii si instalatii			
		Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI			
6.2	4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale			
6.3	4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
		Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI			
6.4	4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
6.5	4.5	Dotari			
		Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI			
6.6	4.6	Active necorporale			
7	5.1	Organizare de santier			
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
8	5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
9	6.2	Probe tehnologice si teste			

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:


Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI



CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

0	1	2	3	4
Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Mii lei	Mii euro
			Valoare (fara TVA)	

CAPITOL I ' Constructii si instalatii				
1	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		
2	4.1.2	Rezistenta		
3	4.1.3	Arhitectura		
		Dev02 Arhitectură		
4	4.1.4	Instalatii		
		Dev03 Instalatii sanitare		
		Dev04 Instalatii electrice		
		Dev05 Instalatii termice		
5	4.1.5	Alte categorii de constructii		
TOTAL CAPITOL I				

CAPITOL II II. Montaj				
6	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
TOTAL CAPITOL II				


CAPITOL III III. Procurare				
7	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
8	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
9	4.5	Dotari		
10	4.6	Active necorporale		
TOTAL CAPITOL III				

CAPITOL IV IV. Probe				
11	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL CAPITOL IV				

TOTAL Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI (fara TVA)				
---	--	--	--	--

TOTAL Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI (cu TVA)				
---	--	--	--	--

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRIILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectivul:



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli					
		Valoare (fara TVA)	Mii lei	Mii euro	TVA	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5	6	7

CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
	Obtinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala					
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor					
TOTAL CAPITOL 1						

CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
TOTAL CAPITOL 2						

CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii					
3.1.1	Studii de teren					
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului					
1.3	Alte studii specifice					
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii					
3.3	Expertizare tehnica					
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor					
3.5	Proiectare					
3.5.1	Tema de proiectare					
3.5.2	Studiu de fezabilitate					
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general					
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor					
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie					
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie					
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie					
3.7	Consultanta					
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii					
Pagina 1 din 3						

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)				TVA		Valoare (cu TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7			
3.7.2	Auditul financiar								
3.8	Asistenta tehnica								
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului								
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor								
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate inspectoratul de Stat in Constructii								
3.8.2	Dirigentie de santier								
TOTAL CAPITOL 3									

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza									
4.1	Constructii si instalatii								
4.1.1	Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI								
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale								
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj								
4.3.1	Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI								
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport								
4.5	Dotari								
4.5.1	Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI								
4.6	Active necorporale								
TOTAL CAPITOL 4									

CAPITOL 5 Alte cheltuieli									
5.1	Organizare de santier								
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier								
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului								
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului								
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare								
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii								
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii								
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC								
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare								
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute								
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate								
TOTAL CAPITOL 5									

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Director

Sef proiect,
Arh. Cristina Sapian

Ofertant



TOTAL LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA										TOTAL Construcții+Montaj									
</																			

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI


Executant:

Proiectant:

S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	600.00				0.00
2	0001 - RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	BUC	279.00				0.00
	0002 - Suport hartie igienica menuet 400	buc	26.00				0.00
4	0002 - Exlway Easyled 3 W 2 h	buc	135.00				0.00
5	0003 - Tablou metalic 500x400x200	buc	1.00				0.00
6	00035 - Panouri, elemente si balustrade fier forjat	mp	123.00				0.00
7	0004 - Interupator general 4p 125A	buc	1.00				0.00
8	0005 - Siguranta automata P+N16A 30ms	buc	40.00				0.00
9	0006 - Adeziv acustic ignifuga	kg	1,127.69				1.13
10	0007 - Placi fonoabsorbante	mp	2,255.38				0.00
11	001 - Izolator parchet	mp	974.60				0.00
12	001 - Solutii de curatare si protectie impotriva contaminarii biologice, care previn reaparitia depozitelor gelatinoase in rezervoarele de stocare si/sau de expansiune	ml	4,003.31				0.00
	002 - Apa rece pentru spalare	mc	454.92				0.00
14	003225 - Pachet schele si lumini	buc	1.00				0.00
15	006 - Armaturi si alte materiale necesare	ml	2,200.00				0.00
16	008 - Compartimentari sanitare din HPL compact de 13 mm cu profi de aluminiu de rigidizare superior, cu profile de aluminiu de fixare in perete cu accesorii antibacteriene si sisteme de zavorare	mp	85.00				0.00
17	0085 - Scaune pentru sali spectacol	buc	400.00				10.00
18	01225 - Coloana tip A cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 6.22m)	buc	32.00				0.00
19	01226 - Coloana tip B cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 5.95 m)	buc	10.00				0.00
20	012858 - Panou traforat metalic cu motiv floral	mp	33.00				0.26
21	021585 - Echipamente diverse	buc	1.00				0.00
22	02164 - Boxe, accesorii, sisteme audio	buc	1.00				0.00

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta- tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	100010005 - Amorsa pentru vopstorii lavabile	litri	1,369.60				1.37
24	1254498 - Dezaerisitor calorifer	buc	300.00				0.00
25	1254499 - Dezaerisitor	buc	8.00				0.00
26	2000030 - Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	0.20				0.00
27	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	705.00				0.70
28	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	3,901.81				3.90
29	2000614 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	1,600.71				1.60
30	20010013 - Material marunt	%					0.00
31	20010358 - corp iluminat	buc	4.01				0.00
32	20010415 - Tub PVC-U VLP DN0.0/0.5M	BUC	418.00				0.01
33	20019296 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 O6-10 MM barem	kg	1,063.26				1,063.26
34	2100024 - Produs cimentos de injectare bicomponent pe baza de microciment cu adaos de inhibitori de coroziune	kg	25.87				0.03
35	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	800.00				0.81
36	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	28.20				0.03
37	2100256 - Ciment alb pa 35	kg	40.00				0.04
38	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	KG	329.26				0.33
39	2100385 - Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S 1500	kg	14,719.60				14.87
40	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	9,752.55				9.85
41	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	80.85				0.08
42	2100440 - Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	820.00				0.83
43	2100701 - Var pasta	mc	0.20				0.28
44	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	90.76				127.07
45	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.04				0.05
46	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,034.62				1.04
47	2100830 - Sapa autonivelanta	kg	2,844.15				2.87
48	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	6.05				0.01
49	2100854 - Placa rf 12,5 mm	mp	1,018.00				20.36
50	2100880 - Filier de calcar tip 1 saci 5	kg	28.00				0.03
51	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,978.87				4,966.97
52	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.19				8.01
53	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	302.14				679.82

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea (fara TVA)	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	2101122 - Mortar termoizolant baumit 50	kg	58.14				0.06
55	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.06				0.15
56	2101212 - Mortar special terasit ciment + mozaic marmura rosie	kg	186.90				0.19
57	2101468 - Ipsos	kg	300.00				0.30
58	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	11.60				28.06
59	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00				0.00
60	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00				0.00
61	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00				0.00
62	2200068 - Pietris ciuruit nespalt de riu 7-15 MM	mc	0.40				0.64
63	2200147 - Pietris ciuruit spaltat de rau 7-15 mm	mc	0.13				0.21
64	2200161 - Pietris ciuruit spaltat de rau 7-30 MM	mc	27.00				43.20
65	2200331 - Pietris margaritar 7-15 MM	mc	1.15				1.84
66	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	1,325.67				2,121.07
67	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalt, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	113.90				153.77
68	2200513 - Nisip sortat nespaltat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	44.58				60.19
69	2200513 - Nisip sortat nespaltat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.28				0.38
70	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalt, 0,0-7,00 mm	mc	1.83				2.47
71	2202054 - Placa marmura ruschita cali g = 2CM S 3415	mp	479.56				25.98
72	2204832 - Mozaic din piatra alba saci G = 1,0x3,0 mm	kg	871.00				0.87
73	2205355 - Caolin spalat de harghita cal 1 S 4888	kg	7.87				0.01
74	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	0.20				0.00
75	2306850 - gresie	kg	104.25				0.11
76	2308418 - Chiveta labor.GR,antiacida F. spatat 1 340MM C.1 S6474	kg	25.00				0.03
77	2308420 - Lavoar menuet 37 cm 1100	buc	27.00				0.34
78	2400527 - Faienta	mp	534.46				6.91
79	2442740 - Vas WC Odiseea cu rezervor si capac complet	buc	7.62				0.10
80	2451320 - Pisoar NOVA	buc	6.06				0.06
81	2451485 - Etaiera Mennet 700 60 cm	buc	27.27				0.04
82	2452958 - KIT mecanism WC apasare	buc	29.00				0.09
83	2506709 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	27.27				0.11
84	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	675.75				0.74

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
85	2600426 - Foate impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-cs cu ?	mp	2,671.34				9.35
86	2600461 - Bada bitum simple cu ardezie pentru etans suplim pe contur/frost la invelit acoper, L = 10 CM, gros= 3 MM, L = 5 M	m	2,428.49				0.73
87	2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	310.24				0.60
88	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	174.44				0.13
89	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	206.30				0.62
90	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	2,322.90				6.97
91	2641118 - TEU REDUS dn 22X15X22	BUC	622.00				0.00
92	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	27.45				21.96
	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	1.06				0.84
94	2901118 - Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM	mc	0.84				0.68
95	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.29				0.18
96	2903244 - Scinduri de rasinoase de 24 mm	mc	1.60				0.80
97	2903921 - Scind rasin lunga tiv cls D GR=18MM L=4,00M s 942	mc	0.55				0.27
98	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.45				0.22
99	2903983 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 3,50M s 942	mc	1.04				0.52
100	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	2.05				1.03
101	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	2.11				1.06
102	2905931 - Sipca de rasinoase geluite 5-15X10-30 MM	m	5.54				0.00
103	2905955 - Sipci rasin.ci l/ll gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	54.13				27.06
104	2905967 - Sipci rasin.ci l/ll gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	0.18				0.09
105	2906959 - Rigla de rasin.38/58;48/48;48/96 L = 3-6M	mc	0.09				0.04
106	2906961 - Rigla rasin.cu muchii ascute G = 28/48-96/96 L = 3-3,50M	mc	56.38				28.19
107	2906997 - Laturaoie rasin.(molid-brad)GR18MM L = 1-1,25M,lt.>7 CM	m	2,022.10				4.04
108	2912362 - Dulap stejar lung tiv cl B GR = 70MM lun G = 2,00M s 8689	mc	1.03				0.82
109	2912427 - Dulap stejar lung tiv cl B GR=80MM lung=2,00M s 8689	mc	21.04				16.84
110	2914229 - Scindura fag,lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st689	mc	1.06				0.84
111	2917673 - Dulap fag lung tivt cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	6.34				5.07
112	2918770 - Rigle fag cl.a abur.80/80-90/90MM,L.1,8-2,5M	mc	7.89				6.32

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
113	2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	21.12				16.89
114	2927587 - Placa pfi moi standard cal I 2750X1220X20 S7848	mc	44.35				13.75
115	2927898 - Spuma acustică: spumă ignifuga cu autostingere	mp	2,532.38				17.47
116	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	11.73				0.27
117	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	1.91				0.05
118	2941650 - Parchet laminat trafic intens	mp	974.60				13.25
119	2946765 - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4	m	486.33				0.23
120	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	2,427.98				1.21
121	2948103 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 42/19 MM.	m	209.50				0.42
122	2948127 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 62/19 MM.	m	593.10				1.19
123	2950716 - Diblu din lemn	buc	31.00				0.00
124	2960486 - Scindura de rasinoase	mc	10.48				8.38
125	3064291 - Material marunt	%					0.00
126	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/ olt 32 S 404/2	m	18.00				0.09
127	3266645 - Tub circular tip SPIRO 300 L=3m	3m	32.00				0.00
128	3266646 - Tub circular tip SPIRO 450 L=3m	3m	14.00				0.00
129	3332682 - Racord BZ cu holender DN15	buc	622.00				0.00
130	3334303 - Cot Cu DN22 FF	buc	622.00				0.03
131	3334304 - Cot Cu DN15 FF	buc	311.00				0.02
132	3334330 - Teava cu H Sanitub 22x0.7/3m	m	80.00				0.02
133	3355511 - Teava din pb de presiune 18 X 4 MM	m	7.25				0.02
134	3355559 - Teava din plumb de scurgere 34 X 2 MM	m	66.70				0.07
135	339555 - TEAVA CUPRU DN22	M	5,376.00				0.00
136	3421736 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 45	kg	2,029.84				2.03
137	3519624 - Profil normal I 8 OL37-1N s 565	kg	126.69				0.13
138	3602316 - Tabla constr.mecanice S901 1 X 750X1500 OL 34-1N	kg	678.18				0.68
139	3605033 - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL 32-1N	kg	9.00				0.01
140	3605485 - Tabla groasa 4x 1000 OL 37-1N s 437	kg	19.60				0.02
141	3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	7,781.06				7.78
142	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	374.50				0.37
143	3700405 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL 37-1K	kg	16.01				0.02

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Prețul unitar - Lei - (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
144	3700508 - Banda din oțel laminată, cald S908 3 X 40 OL 37-1K	kg	9.60				0.01
145	3803128 - Sarmă moale obișnuită D=1,12 OL32 S 889	kg	10.63				0.01
146	3803166 - Sarmă moale obișnuită D = 1,5 OL 32 S 889	kg	35.54				0.04
147	3803233 - Sarmă moale obișnuită D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	29.34				0.03
148	3805425 - Sarmă moale zincată D = 3mm OL 32 S 889	kg	0.20				0.00
149	4035900 - Mufa BZ CXFI 15-1/2	buc	92.00				0.01
150	4035912 - Mufa CU F-F 15	buc	20.00				0.00
151	4035924 - Mufa CU F-F 22	buc	20.00				0.00
152	4035998 - Racord baterie 30 cm	buc	27.00				0.02
153	4111285 - Cot 400 la 45	buc	61.24				0.11
154	4114522 - Teu cu F-F-F 15	buc	50.00				0.00
155	4118192 - Cot 300 la 45	buc	8.00				0.00
156	4119275 - Cot rac OL et plana fil int ext uaz S483 DN 15 1/2	buc	18.00				0.01
157	4201299 - Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc	27.00				0.01
158	4202126 - Robinet colt sfera 1/2x1/2 filtru Z1212KF	buc	92.00				0.03
159	4202761 - Sifon complet someș 1e - 11 180 D50 pardoseala	buc	13.00				0.00
160	4203155 - Sifon pentru pisoar NOVA	buc	6.00				0.01
161	4203167 - Sifon scurgere bachelita pt lavoar	buc	1.01				0.00
162	4203179 - Ventili scurgere lavoar, bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	56.00				0.04
163	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343	buc	2.00				0.00
164	4204190 - Robinet sfera, racord olandez, fluture manevra, D=1/2"	BUCAT A	12.00				0.00
165	4204413 - Robinet reglaj retur calorifer Cu DN15	buc	77.00				0.08
166	4204414 - Robinet reglaj tur calorifer Cu DN15	buc	77.00				0.08
167	4204575 - Robinet pentru pisoar cu temporizare	buc	6.00				0.00
168	4204812 - Robinet coltar, DN=3/8"	buc	29.00				0.25
169	4204836 - Robinet cu ventili si plutitor, DN=3/8"	buc	29.00				0.01
170	4205153 - Consola pentru lavoar de 420 MM	buc	54.00				0.07
171	4205189 - Tragator pentru rezervor de wc	buc	29.00				0.00
172	451225 - Ramnificate	buc	4.00				0.00
173	4802078 - Fy 4 mm (H07V-U)	m	2,446.38				1.17
174	4826880 - Fy 1.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60				0.24
175	4826892 - Fy 2.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60				0.33
176	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	litru	2,876.16				2.88
177	500003058 - Adeziv gresie si faianta	kg	1,506.40				1.51
178	500006933 - Senzor miscare tavan	buc	56.00				0.06

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar - Lei - (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greuta- tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
179	5100013 - Lampa	buc	108.32				0.00
180	5100025 - Lampa	buc	44.13				0.00
181	5100037 - Lampa	buc	52.16				0.00
182	5100049 - Lampa	buc	96.29				0.00
183	5100051 - Lampa	buc	76.23				0.00
184	5100063 - Lampa	buc	16.05				0.00
185	5100178 - Lampa	buc	124.37				0.00
186	5100233 - Lampa	buc	16.05				0.00
187	5102542 - Corp il.	buc	66.20				0.17
188	5102554 - Corp ILUMINAT	buc	18.05				0.06
189	5102841 - Corp il.	buc	8.02				0.03
190	5102853 - Corp il.	buc	4.01				0.03
191	5103663 - Corp il.	buc	46.14				0.26
192	5103819 - Corp ilum.2X40W	buc	16.05				0.01
193	5103846 - CORP ILUMINAT	buc	62.19				0.06
194	5104479 - Corp ilum.	buc	78.23				0.08
195	5104802 - CORP ILUMINAT	buc	8.02				0.01
196	5104815 - Corp de iluminat	buc	22.07				0.02
197	5105221 - CORP ILUMINAT	buc	4.01				0.00
198	5105257 - Candelabru	buc	1.00				0.00
199	5105374 - Corp ILUMINAT	buc	168.50				1.54
200	5200519 - Ciema distribuite 4x10mmp FLS3510x4	buc	50.00				0.02
201	5200520 - Ciema distribuite 2x16mmp FLS3510x4	buc	50.00				0.03
202	5204118 - Cieme flexibile profil U 12 poll	buc	280.00				0.01
203	5403312 - Siguranta automata 4p 125A	buc	4.00				0.01
204	5404691 - Siguranta automata 4p 125A	buc	2.00				0.00
205	5500380 - Siguranta automata F+n 6A	buc	10.00				0.01
206	5500677 - Intreupator cap scara	buc	108.00				0.01
207	5501944 - Intreupator mono	buc	44.00				0.01
208	5501971 - Intreupator bipolar	buc	92.00				0.09
209	5536066 - Priza mono	buc	32.00				0.03
210	5536080 - Priza trifazata 23 A	buc	228.00				0.01
211	5538105 - CORP ILUMINAT	buc	20.06				0.00
212	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00				0.00
213	5700871 - Ventilocolector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00				0.09
214	5708601 - Radiator 60x120	buc	13.00				0.02
215	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00				0.00
216	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00				0.02
217	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00				0.02
218	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00				0.02
219	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	1,920.40				0.46
220	5804634 - Surub zincat M8x30MM	buc	32.00				0.00

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
221	5820015 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 40 GR. 4.8 S 920	buc	40.00				0.00
222	5836753 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 30 FI S 1452	buc	24,809.18				0.25
223	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 FI S 1452	buc	4.00				0.00
224	5836935 - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 FI S 1452	buc	54.00				0.00
225	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, FI S 1452	buc	8.00				0.00
226	5837501 - Surub cu cap semiinecat crestet l 3 x 35 s 1453	buc	3,600.00				0.04
227	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 FI S 1455	buc	8,446.92				0.76
228	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 FI S 1455	buc	4,223.46				1.06
229	5840405 - Piuita hexagonala grosolana a m 6 GR. 5 S 922	buc	40.00				0.00
230	5841045 - Piuita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	8,446.92				0.17
231	5841069 - Piuita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	4,223.46				0.13
232	5842687 - Piuita zincata M8	buc	32.00				0.00
233	5842704 - Piuita zincata M10	buc	4.00				0.00
234	5853326 - Prezon filetat zincat M10X80MM	buc	4.00				0.00
235	5881198 - Saiba gros,plata pt.met M 6 OL34 S 1388	buc	40.00				0.00
236	5882143 - Saiba plata pentru M8 zn	kg	0.08				0.00
237	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.01				0.00
238	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	291.42				0.34
239	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	276.62				0.32
240	5884803 - Nit cu cap semitrotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.98				0.00
241	5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	36.01				0.04
242	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	210.64				0.24
243	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	727.19				0.84
244	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	99.62				0.12
245	5889657 - Cuie scoabe	kg	3,721.58				4.32
246	5891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	525.10				0.53
247	5893294 - Bolt cu cap forma B 28X 95 OL 50 S 5754/1	buc	342.49				0.23
248	5893646 - Cuie	kg	20.95				0.02
249	5901194 - Electrood sud,otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	0.62				0.00
250	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.ilipirea costitorului nld	kg	0.00				0.00
251	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	16.80				0.20

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar - Lei - (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
252	5904770 - Aliaj de lipit stanii-plumb Ip30	kg	12.25				0.01
253	5904782 - Aliaj de lipit stanii-plumb marca Ip 60	kg	0.00				0.00
254	600000221 - WTC60C LED185/840	buc	90.00				0.00
255	600000223 - WTC60C LED365/840	buc	102.00				0.00
256	600000224 - WTC60C LED565/840	buc	230.00				0.00
257	600000391 - Banda adeziva de etansare Isover Vario KB1	m	2,255.38				0.00
258	600000406 - Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	2,255.38				0.00
259	600000469 - Membrana Isover Vario KM Duplex UV 220	mp	2,661.35				0.00
260	600000470 - Adeziv elastic Isover Vario DoubleFit	m	225.54				0.00
1	6001317 - Platra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	54.29				0.06
262	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	483.00				0.01
263	6002749 - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	14.75				0.01
264	6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	178.88				0.19
265	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.01				0.00
266	6101985 - Chit	mc	0.01				0.03
267	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895	kg	13.85				0.01
-7							
268	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	2.20				0.00
269	6103294 - Vopsea minimum de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	73.80				0.08
270	6103294 - Vopsea minimum de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.89				0.00
-71	6104999 - Serlac natural	kg	3.80				0.00
272	6105278 - Lac alorex vsa nli 5250-76	kg	20.95				0.02
273	6105671 - Lac pe baza de rasini alchidice tip poly	kg	177.10				0.18
274	6108945 - Ulei de in siccativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.68				0.00
275	6108995 - Decapant sdf N.I. 5217-73	kg	5.00				0.01
276	6109028 - Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80	kg	151.34				0.19
277	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	44.72				0.06
278	6109157 - Diluant 211 D.002-49 NO-46-70	kg	23.60				0.03
279	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	33.24				0.04
280	6109858 - Aracet tip.E sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	13.85				0.01
281	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	122.98				0.13
282	6109913 - Aracet dp 25 mch ni 1345-64	kg	129.33				0.13
283	6110443 - Prenadez 400 nli 2829-74	kg	391.30				0.42

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
284	6111538 - Aracet d 50 ni 1345	kg	3.80				0.00
285	6111772 - Dibutitlat	kg	89.00				0.09
286	6200303 - Huila scop. ener. mixta gran. 0-80 MM S 1931	kg	61.50				0.06
287	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	633.52				0.58
288	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	15.05				0.02
289	6200729 - Parchetin, S 44	l	20.91				0.02
290	6200755 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	12.80				0.02
291	6200937 - Motorina aditivata pct congelare -25 s 240	l	12.80				0.01
292	6201035 - Gaz metan in butelii	mc	1,689.38				0.00
293	6201058 - Gaze lichefiate petroliere S 66	kg	696.87				6.22
4	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decorare betoane stas 11382	kg	72.58				0.08
295	6201101 - Ulei mineral ars	kg	4.00				0.00
296	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forte	kwh	822.20				0.01
297	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	396.22				396.22
298	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	68.31				68.31
299	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	3.28				3.28
300	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.07				0.07
301	6202820 - Apa potabila	mc	0.00				0.00
302	6202894 - Apa	mc	97.62				97.62
303	6306418 - Usa met prof.um iasi stas 6647-72 rez.foc 101 kg	kg	13.61				0.01
4	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	71.50				4.88
305	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	268.86				0.19
306	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	426.57				0.49
307	6311705 - Bratara zincata simpla pentru cirfa mare pe stilp de metalic de 9 M	buc	201.64				0.19
308	6311740 - Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	38.41				0.06
309	6311901 - Racord jgheab burian (element de legatura jgheab-burian) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	38.41				0.03
310	6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	buc	38.41				0.01
311	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	19.20				0.01

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar - Lei - (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
312	6311982 - Bratara din otel zinc pentru buriane (semirotonde sau drept)	buc	105.00				0.04
313	6312601 - Accesorii met.zinc mont plac azbocim.+polistir.sanvis	kg	112.77				0.13
314	6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM pentru elemente orizontale	m	175.35				0.16
315	6312701 - Profil din tabla zincata, de 0,6 mm, pentru elemente verticale	m	371.33				0.33
316	6313332 - Dibilu cu expandare marimea 6	buc	1,936.00				0.04
317	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	4.00				0.00
318	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	1.21				0.00
319	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	19.80				0.00
	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	14.50				0.02
321	6704049 - Tub PVC-U VLP DN110/0.5M	BUC	418.00				0.08
322	6704086 - Tuburi pvc plastifiat tip muntienia diam.inter.5 MM	m	77.60				0.00
323	6704175 - Ramificatie PP DN050/050/45GRID	buc	27.00				0.00
324	6704176 - Ramificatie PP DN110/050/45GRID	buc	16.00				0.00
325	6718922 - Mocheta polirom.	mp	586.94				4.88
326	6719093 - Distanțier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	318.98				0.00
327	6719251 - Dibilu pvc marimea 1 nil-1030-75	buc	2.00				0.00
328	6720743 - Sifon lavoar cromat	buc	27.00				0.00
329	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	3.01				3.01
330	7204643 - Ceara de albine	kg	16.10				0.02
331	7300095 - Acid azotic nh03	kg	41.38				0.05
332	7300198 - Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	5.08				0.01
333	7300277 - Acid sulfuric tip 96 cu minim 92 % H2so4 monohidrat	kg	13.77				0.02
334	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd./ml.a-ni614-61	l	12.20				0.01
335	7306661 - Bumbac de sters	kg	726.50				0.73
336	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	16.00				0.02
337	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	411.10				0.01
338	7308669 - Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidoon 10 Kg	kg	8.46				0.01
339	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.00				0.00
340	7315789 - Decofrol	kg	11.50				0.01
341	7315844 - Detergent biodegradabil pentru piatra naturala cu pH neutru	kg	4.69				0.00
342	7319292 - Doza aparataj	buc	560.00				0.22

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
343	7319321 - Doze ramif. ingropat 92x92x45	buc	840.00				0.08
344	7322926 - Fringhie -gudronata din	kg	0.46				0.00
345	7322940 - Fuior cinepa	kg	7.00				0.01
346	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.35				0.00
347	7322940 - Fuior cinepa	kg	2.62				0.00
348	7323463 - Garnitura din fire de azbest, grafitate,nr.12,D = 5-9 MM	kg	5.05				0.00
349	7329962 - Miner sigurantă pentru mare putere de rupere 315a si 600a	buc	3.20				0.00
350	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	2,655.00				2.66
351	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	1.08				0.00
352	7332971 - CORP ILLUMINAT	buc	2.01				0.00
353	7335247 - Praf de frecat	kg	209.10				0.21
354	7335349 - Prelucrare chrestea la masini de tamparie	ora	45.73				0.00
355	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	154.74				0.15
356	7344924 - Siguranta sist 201 cu nt1 montata-barem mcind	buc	16.00				0.01
357	7346207 - Stearina	kg	3.80				0.00
358	7346208 - Stearat de calciu	kg	3.80				0.00
359	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,tale ond.	dmp	86.00				0.00
360	7800557 - P.v.c. suspensie	kg	16.40				0.02
361	7800558 - P.v.c. emulsie	kg	16.40				0.02
362	7800559 - Lemne de foc	mc	3.40				1.70
363	7800560 - Gelatina	kg	0.20				0.00
364	7800561 - Placa panel 18 mm	mp	2.20				0.00
365	7800562 - Tabla galvanizata 0,75 mm	mp	7.80				0.00
366	7800565 - Crampoane din otel beton 8-12 mm	kg	72.00				0.07
367	7800800 - Grund pentru amorsarea suprafelei	kg	677.40				0.68
368	7800821 - Sapa autoniivelanta	kg	4,064.42				4.06
369	7801013 - Material marunt (cuie, suruburi)	%					0.00
370	7801035 - Material marunt	%					0.00
371	7803067 - Material marunt	%					0.00
372	7804018 - Material marunt	%					0.00
373	7811072 - Material marunt	%					0.00
374	7811076 - Material marunt (carpe, dreptare etc)	%					0.00
375	7815020 - Material marunt (bumbac,petroi)	%					0.00
376	7815035 - Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%					0.00
377	8000277 - Material marunt	%					0.00
378	8000702 - Materiale de prindere	kg	1.06				0.00
379	8000735 - Pamint de modelaj	kg	234.00				0.23

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
380	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp	443.54				0.00
381	8002930524 - Usi lemn	mp	418.66				0.00
382	8006704666 - Tub flexibil spiralat Fx16	m	2,718.20				0.00
383	8006704670 - Tub flexibil spiralat Fx25	m	1,630.92				0.00
384	9006101698 - Chit alorex al-111 rasini epoxidice nii 6613-78	M.C.	0.79				1.13
TOTAL Materiale							
						Greutate	10,204.00

Director



Set proiect
Arh. Cristina Săpăcan

Oferant

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore	Tarif mediu - Lei/ora	Valoarea (fara TVA) - Lei	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	001 - Instalator sanitar	83.60			
2	00189 - Muncitor necalificat	800.00			
3	00289 - Dulgher	800.00			
4	0155 - Specialist montaj	32.00			
5	02165 - Specialist montaj audio	32.00			
6	02341585 - Instalator	1,440.00			
7	100 - Muncitor calificat	363.94			
8	10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a	4,032.00			
9	11000 - Betonist	2,074.37			
10	11711 - Instalator incalzire categoria I	536.72			
11	11721 - Instalator incalzire categoria a II-a	473.12			
12	11730 - Instalator incalz.centr+gaze 3	164.00			
13	11741 - Instalator incalzire categoria a III-a	282.36			
14	12100 - Ipsosari	2,400.00			
15	13400 - Dulgher	9,036.37			
16	13410 - Dulgher constructii	6,670.37			
17	13411 - Zidar categoria I	15.47			
18	13421 - Zidar categoria a II-a	87.84			
19	13430 - Dulgher poduri	311.21			
20	13431 - Zidar categoria a III-a	15.47			
21	13441 - Zidar categoria a IV-a	87.84			
22	14100 - Electrician	150.00			
23	14140 - Electrician cabluri subterane	5.94			
24	14400 - Faianțari	1,725.34			
25	15000 - Fierari beton	177.84			
26	15110 - Finisor mase plastice	559.00			
27	17100 - Instalator	2.97			
28	17120 - Instalator apa,canal	117.39			
29	17130 - Instalator electrician	2,736.05			
30	17130 - Instalator	1,200.00			
31	17150 - Instalator incalzire + gaze	124.19			
32	17160 - Instalator sanitar	293.10			
33	17410 - Instalator hidroflug	2,555.19			
34	17430 - Instalator lucrari antiacide	289.33			
35	17460 - Izolator termic	3,079.25			
36	18111 - Lacatus constructii metalice	926.68			
37	18120 - Lacatus mecanic	20.91			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
38	19510 - Miner in subteran	86.04			
39	19770 - Montator prefabricate beton	257.87			
40	19770 - Montator prefabricate	174.19			
41	19900 - Mozaicar	1,001.60			
42	19911 - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	48.91			
43	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	241.21			
44	20300 - Muncitor calificat	5,228.69			
45	20600 - Muncitor de deservire	90.22			
46	20640 - Muncitor deservire constructii masini	158.69			
47	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	27,679.70			
48	20670 - Muncitor deservire gospodarie comuna	63.36			
49	21100 - Muncitor necalificat	5,035.05			
51	24000 - Parchetar	2,065.20			
51	24400 - Pietrar	2,724.00			
52	26100 - Sinator	1,658.08			
53	28100 - Tamplar	1,668.46			
54	28420 - Tinichigiu	547.79			
55	31000 - Zidar	17,537.27			
56	31040 - Zidar-rosar tencuitor	5,866.30			
57	31110 - Zugrav vopsitor	2,939.97			
58	49 - Muncitor necalificat	363.94			
59	60100 - Timplar	1,200.00			
60	60141 - Tamplar categoria a IV-a	107.68			
61	67 - Zidar-rosar tencuitor	1,174.29			
Ore Manopera		121,620.36	TOTAL		



Director
Sei proiect
Arh. Cristina Saptean
Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI


Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	001 - Pompa de spalare	90.98		
2	1003 - Cheltuieli pentru transportul utilajelor	455.40		
3	1101 - Automacacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	3.84		
	1303 - Scheia metalica	1,985,600.00		
5	1467 - Ciocan pneumatic de abataj	613.72		
6	1845 - Utilaj de aplicat sapa autonivelanta	564.50		
7	1986 - Masina de polizat electrica	8.61		
8	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	4.03		
9	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	19.32		
10	2434 - Aparat de sudura	15.99		
11	2503 - Electrococompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	258.66		
12	2504 - Electrococompresibil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	363.94		
13	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	722.12		
14	3006 - Grup termic de sudura 28-35kw	4.00		
15	3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM	27.54		
16	3354 - Pompa de injectat mortar act.electr 1,5KW	155.19		
	3371 - Malaxor de chituri 10L	49.18		
18	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	1,765.71		
19	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	156.74		
20	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	645.05		
21	6753 - Automacacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	2.06		
22	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	361.76		
23	7598 - Pistol implinat bolturi	22.12		
24	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	6.00		
25	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip druiba-6U 3cp	112.77		
26	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	433.63		
27	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	165.77		
28	7681 - Aparat de polizat	211.17		
29	7682 - Arzator cu flacara	232.29		
TOTAL Utilaje				




Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar Lei/(Tone*Km	Valoarea - Lei - 6 = 2 X 3 X 5
0	1	2	3	4	5	
1	8888907 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km	958.93	9.00	0.22		
2	8889004 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	1,200.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Director



Set proiect, Arh. Cristina Samacan
Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA
Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Formular F4

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. risa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

1	001 Centrala termica in condensate 125 kW	buc	4.00		0
	002 CLINT CHA/KW 13010-P-403 KW	buc	1.00		0
3	003 Vas de expansiune	buc	8.00		0

TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita
montaj

Dotari

4	001 Mobilier cabine actori	buc	1.00		0
---	----------------------------	-----	------	--	---

TOTAL Dotari

TOTAL Echipamente in Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Director



Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Stadiul fizic: Dev01 Structură

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL - Lei -	0	1	2	3	4
1	1 RPCA02C# - Săpătura pământ la subzidiri executate în cond. și poziții normale, 1,6-3,00 M adanc	M CUB	1,056.10	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	2 RPPC01XA - Cofraje mixte din panouri refoi.conf.din placaj defag tip P 8MM și scind.ras.incl.sprjin.pt.subfund	mp	586.72	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	3 IFB09A3 - Strat din pietris	mc	27.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	4 TE01B5a - Armături pentru beton armate în fund. sau elevatii înfil. slabe apa cond .mijloc. PC52 D=16,5-20MM.	kg	1,056.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	5 CA01C1a - Turnare beton subfundare	mc	880.08	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	5 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	783.27	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
6	6 SVA06A - Imprastierea pamantului vegetal de umplutura	10 MC	17.60	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	7 PJ11A1 - Desfacere tencuieli exterioare		1	3	4	5 = 3 x 4
8	RMA01A - Desprafuirea și curățirea cu peria de sarma a suprafeței zidurilor și a soclului din semilipiatra	mp	mp	material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
				2,528.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
				9	RPCG24XD - Repararea fisurilor in zidarie si soclu prin injectarea cu mortar de cim.si aracet in zidarie de 2 caramizi pereti interiori	mp	mp
manopera:							
utilaj:							
transport:							
344.87							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
10	RPCJ46XAA - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti exteriori	mp	mp	material:			
manopera:							
utilaj:							
transport:							
689.75							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
11	CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructii executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 MM inclusiv, in pereti si diafragme cu distanțier din plastic			kg	kg	material:	
manopera:							
utilaj:							
transport:							
1,063.26							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
12	CA01C1B - Turnare beton camasuire pereti 18 cm	mc	mc			material:	
manopera:							
utilaj:							
transport:							
1,329.07							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
13	TE01B5b - Armaturi la stalpi ingropati in pereti PC52 D=16,5-20MM.			kg	kg	material:	
manopera:							
utilaj:							
transport:							
222.00							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
14	CA01C1c - Turnare beton camasuire stalpi ingropati in pereti	mc	mc			material:	
manopera:							
utilaj:							
transport:							
148.13							
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
14	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622				mc		

SECTIONEA TEHNICA

SECTIONEA FINANCIARA

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TE01B5C - Armături grinzi - consolidare loje PC52 D=16,5-20MM.	kg		materiale:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	CA01C1d - Turnare beton grinzi - consolidare loje	mc		materiale:	6.47	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc		materiale:	4.37	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TE01B5d - Armatura camasuire arce	kg		materiale:	154.34	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CA01C1e - Turnare beton camasuire arce 10 cm	mc		materiale:	192.92	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc		materiale:	130.22	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TE01B5e - Armatura placa beton pentru subsol	kg		materiale:	49.00	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CA01C1f - Turnare placa beton peste subsol	mc		materiale:	40.43	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc		materiale:	27.29	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TE01B5e - Armatura consolidare placa cu coloane	kg		materiale:	33.00	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	CA01C1e - Turnare beton la consolidare placa cu coloane	mc		materiale:	22.25	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc		materiale:	15.02	
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari		U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -						
0	1					4	5 = 3 x 4						
23	TE01B5f - Armatura consolidare placa cu grinzii		kg	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
24	CA01C1f - Turnare beton la consolidare placa cu grizi		mc	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
24	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
25	RPCG24XD - Repararea fisurilor in zidarie si soclu prin injectarea cu mortar de cim.sii aracet in zidarie de 2 caramizi pereti interiori		mp	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
26	RPCJ46XAB - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti interiori		mp	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
27	TE01B5g - Armatura stalpisorii (etajare noua pentru birouri)		kg	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
28	CA01C1g - Turnare beton la stalpisorii 30x30 cm (etajare noua pentru birouri)		mc	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
28	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
29	TE01B5h - Armatura centura (etajare noua pentru birouri)		kg	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
30	CA01C1h - Turnare beton centura 30x25 cm (etajare noua pentru birouri)		mc	material:									
				manopera:									
				utilaj:									
				transport:									
30	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc										

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									


Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1						5 = 3 x 4	
31	RPG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	material:	MP	transport:		206.30			
					material:				
					manopera:				
					utilaj:				
					transport:				
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp				443.54			
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp				206.30			
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp		material:		2,111.73			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342			mc		27.45			
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:		100.00			
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0			2	3	5 = 3 x 4
31	RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica		MP	material:	
		manopera:			
		utilaj:			
		transport:			
31	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot 2str(50kg/mp)cw50/100	mp		443.54	
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp		206.30	
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp	material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc		27.45	
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semitabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	100.00	material:	
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
	1 RPCA02C# - Sapatura pamant la subzidiri executate in cond. si pozitii normale, 1,6-3,00 M adanc	M CUB	1,056.10						
	2 RPCC01XA - Cofraje mixte din panouri refoi.conf.din placa defag tip P 8MM si scind.ras.incl.spril.in.pt.subfund	mp	586.72						
	3 IFB09A3 - Strat din pietris	mc	27.00						
	4 TE01B5a - Armaturi pentru beton armate in fund. sau elevatii infil. slabe apa cond .mijloc. PC52 D=16,5-20MM.	kg	1,056.00						
	5 CA01C1a - Turnare beton subfundare	mc	880.08						
	5 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	783.27						
	6 SVA06A - Imprastierea pamantului vegetal de umplutura	10 MC	17.60						
	7 PJ11A1 - Desfacere tencuiei exterioroare	mp	2,528.00						
	8 RMA01A - Desprafuirea și curățirea cu peria de sarma a suprafeței zidurilor și a soclului din semilipiatra	mp	2,528.00						
	9 RPCG24XD - Repararea fisurilor in zidarie si soclu prin injectarea cu mortar de cim.si aracet in zidarie de 2 caramizi pereti interiori	mp	344.87						
	10 RPCJ46XAa - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti exteriori	mp	689.75						
	11 CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 MM inclusiv, in pereti si diafragme cu distanțier din plastic	kg	1,063.26						
	11 20019296 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 06-10 MM barem	kg	1,063.26						
	12 CA01C1b - Turnare beton camasuire pereti 18 cm	mc	1,329.07						
	12 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	897.12						
	13 TE01B5b - Armaturi la stalpi ingropati in pereti PC52 D=16,5-20MM.	kg	222.00						
	14 CA01C1c - Turnare beton camasuire stalpi ingropati in pereti	mc	148.13						
	14 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	99.99						
	15 TE01B5c - Armaturi grinzi - consolidare loje PC52 D=16,5-20MM.	kg	10.00						
16 CA01C1d - Turnare beton grinzi - consolidare loje	mc	6.47							
16 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.37							
17 TE01B5d - Armatura camasuire arce	kg	154.34							
18 CA01C1e - Turnare beton camasuire arce 10 cm	mc	192.92							
18 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	130.22							
19 TE01B5e - Armatura placa beton pentru subzol	kg	49.00							

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
20		CA01C1f - Turnare placa beton peste subsol		mc	40.43		
20		2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	27.29		
21		TE01B5e - Armatura consolidare placa cu coloane		kg	33.00		
22		CA01C1e - Turnare beton la consolidare placa cu coloane		mc	22.25		
22		2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	15.02		
23		TE01B5f - Armatura consolidare placa cu grinzi		kg	27.00		
24		CA01C1f - Turnare beton la consolidare placa cu grizi		mc	17.85		
24		2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	12.05		
25		RPCG24XD - Repararea fisurilor in zidarie si soclu prin injectarea cu mortar de cim.si aracet in zidarie de 2 caramizi pereti interiori		mp	172.44		
26		RPCJ46XAb - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti interiori		mp	344.87		
27		TE01B5g - Armatura stalpisor (etajare noua pentru birouri)		kg	11.00		
28		CA01C1g - Turnare beton la stalpisor 30x30 cm (etajare noua pentru birouri)		mc	8.98		
28		2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	6.06		
29		TE01B5h - Armatura centura (etajare noua pentru birouri)		kg	6.00		
30		CA01C1h - Turnare beton centura 30x25 cm (etajare noua pentru birouri)		mc	5.16		
30		2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	3.48		
31		RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton +vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica		MP	206.30		
31		8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot 2str(50kg/mp)cw50/100		mp	443.54		
31		2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3		mp	206.30		
32		CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare		mp	2,111.73		
32		2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342		mc	27.45		
33		TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15		tona	100.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)							
TVA (19.00%)							
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
		Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -

Ofertant

Director



Se proiecteaza
Arh. Cristina Saptean

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev01 Structură

Formular C5

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	1	2	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0		1	2		3	4	5 = 3 x 4		
1	RPCA02C# - Sapatura pamant la subzidiri executate in cond. si pozitii normale, 1,6-3,00 M adanc			M CUB	1,056.10				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	RPC01XA - Cofraje mixte din panouri refoi.conf.din placaj defag tip P 8MM si scind.ras.incl.sprjin.pt.subfund			mp	586.72				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	IFB09A3 - Strat din pietris			mc	27.00				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	TE01B5a - Armaturi pentru beton armate in fund. sau elevatii infil. slabe apa cond .mijloc. PC52 D=16,5-20MM.			kg	1,056.00				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	CA01C1a - Turnare beton subfundare			mc	880.08				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622			mc	783.27				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
6	SVA06A - Imprastierea pamantului vegetal de umplutura			10 MC	17.60				
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA											
Nr.	Capitol de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL - Lei -														
0				1	2	3	4	5 = 3 x 4													
7	Pj11A1 - Desfacere tencuiei exterioare			mp	2,528.00	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
8	RMA01A - Desprafuirea și curățirea cu peria de sarma a suprafeței zidurilor și a soclului din semilipiatra			mp	2,528.00	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
9	RPG24XD - Repararea fisurilor în zidarie și soclu prin injectarea cu mortar de cim.sî aracet în zidarie de 2 caramizi pereti interiori			mp	344.87	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
10	RPCJ46XAa - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti exteriori			mp	689.75	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
11	CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la 0 înaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 8 MM inclusiv, în pereti si diafragme cu distanțier din plastic					material:		manopera:		utilaj:		transport:									
11	20019296 - Armatura în prefabricate de beton PC 52 06-10 MM barem			kg	1,063.26																
12	CA01C1b - Turnare beton camasuire pereti 18 cm			mc	1,329.07	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
12	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622			mc	897.12																
13	TE01B5b - Armaturi la stalpi îngropati în pereti PC52 D=16,5-20MM.			kg	222.00	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
14	CA01C1c - Turnare beton camasuire stalpi îngropati în pereti			mc	148.13	material:		manopera:		utilaj:		transport:									
14	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622			mc	99.99																

edvize

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari			U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4		
0	1						4				
23	TE01B5f	- Armatura consolidare placa cu grinzi	kg								
24	CA01C1f	- Turnare beton la consolidare placa cu grizi	mc								
24	2100969	- Beton de ciment B 250 stas 3622	mc								
25	RPCG24XD	- Repararea fisurilor in zidarie si soclu prin injectarea cu mortar de cim.sil aracet in zidarie de 2 caramizi pereti interiori	mp								
26	RPCJ46XAb	- Refacerea rosturilor la zidarie de caramida la pereti interiori	mp								
27	TE01B5g	- Armatura stalpisor (etajare noua pentru birouri)	kg								
28	CA01C1g	- Turnare beton la stalpisor 30x30 cm (etajare noua pentru birouri)	mc								
28	2100969	- Beton de ciment B 250 stas 3622	mc								
29	TE01B5h	- Armatura centura (etajare noua pentru birouri)	kg								
30	CA01C1h	- Turnare beton centura 30x25 cm (etajare noua pentru birouri)	mc								
30	2100969	- Beton de ciment B 250 stas 3622	mc								

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

TOTALUL

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4
0			1		5 = 3 x 4
31	RPcG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	MP	206.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	8002700006 - Per.rigips,mont.me,simpli,panot 2str(50kg/mp)cw50/100	mp	443.54		
31	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	206.30		
32	CE17A1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori usoare	mp	2,111.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mln 9CM S4342	mc	27.45		
33	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Self proiect,
Arh. Cristina Săplăcăreanu



Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev01 Structură



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000614 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	1,599.69				1.60
2	20010013 - Material marunt	%					0.00
3	20019296 - Armatura in prefabricate de beton PC 52 O6-10 MM barem	kg	1,063.26				1,063.26
4	2100024 - Produs cimentos de injectare bicomponent pe baza de microciment cu adaos de inhibitori de coroziune	kg	25.87				0.03
5	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	3,062.48				3.09
6	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	52.14				73.00
7	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,034.62				1.04
8	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,978.87				4,966.97
9	2200161 - Pietris cirusit spatat de rau 7-30 MM	mc	27.00				43.20
10	2200446 - Bolovani de ru pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	1,325.67				2,121.07
11	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	20.69				27.93
	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	206.30				0.62
13	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	27.45				21.96
14	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	1.06				0.84
15	2901118 - Bile, manele rasiinoase D = 15-18 CM	mc	0.84				0.68
16	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasiinoase S.1040	mc	0.29				0.18
17	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	2.05				1.03
18	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	2.11				1.06
19	2914229 - Scindura fag,lungi,neab.cl.a,GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st689	mc	1.06				0.84
20	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	6.34				5.07
21	2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	21.12				16.89
22	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	11.73				0.27

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	3803128 - Sarma moale obisnuita D=1,12 OL32 S 889	kg	10.63				0.01
24	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	23.53				0.02
25	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	29.34				0.03
26	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 FI S 1455	buc	8,446.92				0.76
27	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 FI S 1455	buc	4,223.46				1.06
28	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	8,446.92				0.17
29	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	4,223.46				0.13
30	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	291.42				0.34
31	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	276.62				0.32
32	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	469.28				0.54
33	5886954 - Cuie cu cap conic tip a 13 X 80 OL34 S 2111	kg	14.68				0.02
34	6109913 - Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	129.33				0.13
35	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	70.41				0.08
36	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	267.20				267.20
37	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	68.31				68.31
38	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	426.57				0.49
39	6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM pentru elemente orizontale	m	175.35				0.16
	6312701 - Profil din tabla zincata, de 0,6 mm, pentru elemente verticale	m	371.33				0.33
41	6704086 - Tuburi pvc plastifiat tip muntania diam.inter.5 MM	m	77.60				0.00
42	6719093 - Distanțier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	318.98				0.00
43	7300095 - Acid azotic nh3	kg	41.38				0.05
44	8000702 - Materiale de prindere	kg	1.06				0.00
45	8002700006 - Per.rigips,mont.met,simpli,panot	mp	443.54				0.00
TOTAL Materiale							8,690.80

Ofertant

Director

Set proiect,
Arh. Cristina Sapota



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectivul: Obiectul: Dev01 Structură

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore	Tarif mediu - Lei/ora	Valoarea (fara TVA) - Lei	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2,049.11			
2	13400 - Dulgher	8,671.92			
3	13410 - Dulgher constructii	4,046.23			
4	15000 - Fierar beton	115.34			
5	19510 - Miner in subteran	86.04			
6	19770 - Montator prefabricate beton	257.87			
7	20300 - Muncitor calificat	758.40			
8	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	13,200.40			
9	20670 - Muncitor deservire gospodarie comuna	63.36			
10	21100 - Muncitor necalificat	505.60			
11	24400 - Pietrar	54.00			
12	26100 - Saptor	1,658.08			
13	31000 - Zidar	1,415.65			
14	31040 - Zidar-rosar tencuitor	5,866.30			
15	67 - Zidar-rosar tencuitor	1,174.29			
Ore Manopera		39,922.59	TOTAL		

Director
Arh. Cristina Sapăcan
Set proiect
Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev01 Structură

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei - 4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	258.66		
2	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	126.40		
3	3354 - Pompa de injectat mortar act.electr 1,5KW	155.19		
4	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	1,765.71		
5	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	126.40		
6	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	2.06		
7	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	105.59		
8	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.21		
9	7680 - Fereastrau mecanic (circular)	26.82		
TOTAL Utilaje				

Director

Set proiect, Arh. Cristina Saplașan



Ofertant





Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant:
Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev01 Structură

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar Lei\Tone*Km	Valoarea - Lei - 6 = 2 X 3 X 5
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889004 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	100.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Director
Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev02 Arhitectură



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
1	CMJ20D01C - Montarea si demontarea s shelor de fatada	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	3,360.00				
2	AUT1303A1 - Inchiriere scheia	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	340.00				
				materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	50.00				
3	MDT5506001 - Transport utilaj 1 km 90100011 scheia metalica tubulara de exterior cu s = 640mp g = 11-13,5t	buc							
		mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	430.73				
		mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	348.88				
		mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	55.00				
		mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:	13.61				
				materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	5 = 3 x 4	SECTIUNEA FINANCIARA			
						Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	SECTIUNEA TEHNICA			
0				1							
8	RCSB18C#	- Demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice, elemente prefabricate din beton la fatade, inclusiv placaj travertin		M CUB	material:					1,489.30	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
9	RPCG06A	- Demolarea peretilor din zidarie de caramida la fatade		mc	material:					45.00	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
10	RP1ZB61A%	- Desfacerea planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, fatanta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele placi sau piese trase din gresie ceramica antiacida		mp	material:					504.21	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
11	RP1ZB62B%	- Desfacerea placajelor de gresie ceramica		mp	material:					98.35	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
12	RPCK06C	- Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din termn,etc.		mp	material:					2,750.00	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
13	RCSK08B#	- Desfacerea pardoselilor din covor pvc,dale flexibile sau rigide din pvc,mocheta etc.		MP	material:					415.00	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
14	RPCT10A1	- Desfacerea tencuielilor interioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui		mp	material:					13,696.00	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
15	RPCT11F1	- Desfacerea tencuielilor la tavane din plasa rabit, in sala mare spectacol		mp	material:					278.38	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						
16	RPC142F#	- - Demontarea elementelor de acoperis :membrane bituminoase in unul sau doua straturi		MP	material:					500.00	
					manopera:						
					utilaj:						
					transport:						

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	3	4	5 = 3 x 4	Prețul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL (fara TVA) - Lei -				SECTIUNEA FINANCIARA			
0			1	2							SECTIUNEA TEHNICA			
17	RPT25E1	- Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a sarpantelor usoare	mp	485.00	material: manopera: utilaj: transport:									
18	CO26A1	- Desfaceri scaune sala de spectacole	buc	400.00	material: manopera: utilaj: transport:									
19	TRA01A09P	- Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km \$	tona	958.93	material: manopera: utilaj: transport:									
20	CF06J1	- Tencuiei exterioare obisnuite cu spirul si grundul, executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, driscuite din gros la calcan sau la interior la poduri, subsoluri etc. cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime de 2 CM	mp	2,528.00	material: manopera: utilaj: transport:									
20	2101121	- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	55.62										
21	CF06B1	- Tencuiei exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	2,528.00	material: manopera: utilaj: transport:									
21	2101122	- Mortar termoizolant baumit 50	kg	58.14										
22	CF01A1	- Tencuiei interioare, driscuite, la stilpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2CM grosime	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:									
22	2101121	- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	246.53										
23	CF10A1	- Glet aplicat pe tencuiei interioare driscuite sau stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuiei interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 Kg ipsos la 1 M3 var pasta;	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:									
24	CN01A*	- Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:									

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	U.M.	U.M.	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	SECTIUNEA FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
25	RTR1RC982A	- Reparatii la tencuiei interioare sala mare spectacol	mp	1.00		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
						manopera:			
						utilaj:			
						transport:			
26	IZF15Ca	- Captuseliile fonoabsorbante lai tavane, executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fibrolemnnoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	278.38		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
						manopera:			
						utilaj:			
						transport:			
26	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	278.38		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
26	0007	- Placi fonoabsorbante decorative	mp	278.38		material:			
26	600000406	- Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	278.38		material:			
26	600000391	- Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	278.38		material:			
26	0006	- Adeziv acustic ignifuga	kg	139.19		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
27	IZF15Cb	- Captuseliile fonoabsorbante lai pereti executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fibrolemnnoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	1,977.00		material:			
						manopera:			
						utilaj:			
27	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	1,977.00		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
27	0007	- Placi fonoabsorbante decorative	mp	1,977.00		material:			
27	600000406	- Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	1,977.00		material:			
27	600000391	- Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	1,977.00		material:			
27	0006	- Adeziv acustic ignifuga	kg	988.50		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
28	RPC19G#	- Reconditionat tratament acustic sala studio (pereti si plafon)	MP	277.00		material:			
						manopera:			
						utilaj:			
28	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	277.00		material:			
29	RPC16A-1#	- Refacere si revizuire podina scena	mp	45.00		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
						manopera:			
						utilaj:			
						transport:			
30	RPC44B-01%	- Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	3,263.35		material:		SECTIUNEA FINANCIARA	SECTIUNEA TEHNICA
						manopera:			
						utilaj:			
						transport:			

Deviz "Deviz" - Formular F3 Pagina 5 din 10

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -				
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4				
37	0003 - Coloane cu baza si cu capitel	buc	1.00	material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mc	0.68						
37	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622										
37	01225 - Coloana tip A cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 6.22m)	buc	32.00								
37	01226 - Coloana tip B cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 5.95 m)	buc	10.00								
38	PK17A1 - Reconditionare parapet beton			mp	100.00						
39	0036 - Montaj Panou traforat otel	mp	30.00	material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mp	33.00						
39	012858 - Panou traforat otel cu motiv floral	mp									
40	RPCK39C1 - Reparatii la pardoseala si treptele existente	mp	282.00								
din marmura											
40	2202054 - Placa marmura ruschita cal. g = 2CM S			material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mp	25.66						
41	CG26A1 - Lustruirea, ceruirea pardoselilor reci pardoselilor si treptelor din marmura sau piatra de mozaic de marmura	mp	282.00	material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mp	445.00						
42	C11B# - Placaje din marmura, travertin, piatra (placi, strafuri, etc.) aplicate pe suprafete plane, la pereti si stapi, exclusiv montarea galfurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T, cu adaos de var de 3 CM grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf din marmura respectiv travertin sau piatra, pentru dimensiuni ale placilor pana la 0,20 mp/buc inclusiv din marmura si travertin cu grosime peste 5 CM	mp		material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mp	445.00						
42	2101212 - Mortar special terasit ciment + mozaic	kg	186.90	material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
				mp	453.90						
42	2202054 - Placa marmura ruschita cal. g = 2CM S	mp									

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	RPCR29A# - Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant la coloanele din fopaper	MP	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	6108995 - Decapant sdf N.I. 5217-73	kg	5.00		
44	RMA01A - Desprafuirea și curățirea cu peria de sarma a suprafeței zidurilor și a soclului din semilipiatra sau marmura la coloane și elemente decorative loje	mp	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade si a soclului din semilipiatra	mp	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	7315844 - Detergent biodegradabil pentru piatra naturala cu pH neutru	kg	4.69		
46	RMDC02B3 - Modelarea,restaur el decor gr mediu de complexit densit medie, adanc medie a elem sculpt 3,01-5 cm	dmp	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	RMDC14C - Montaj elemente angajate din ipsos(capitele,console,etc.) elem spatiale cu perim pana > 150 cm	dmc	200.00		
			transport:		
48	RPCJ66C1 - Reparatii la coloane din foiaer si refacere elemente decorative loje	mp	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	RPCJ66C1 - Reparatii la coloane din foiaer si refacere elemente decorative loje	mp	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	RPCP12D# - Refacere elemente din fier forjat la toate etajele, decapare vopsea si revopsire	mp	123.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	00035 - Panouri, elemente si balustrade fier forjat	mp	123.00		
50	RPCLO3B1 - Reparatii la mana curenta din lemn	m	228.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4	0			
SECTIUNEA TEHNICA										1		
51	51	CK27B1 - Usi metalice inter. rezistenta foc.	mp	material:					13.61	kg	6306418 - Usa met prof.um lasi stas 6647-72 rez.foc	2.52
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
51	51	6306418 - Usa met prof.um lasi stas 6647-72 rez.foc	kg						13.61			
51	51	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc						2.52			
52	52	CK27C1 - Usi rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	material:					55.00	antipanica	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu	71.50
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
52	52	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu	mp						71.50			
53	53	RPC029E# - Montaj usi lemn	MP	material:					348.88	Usi lemn	8002930524 - Usi lemn	418.66
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
53	53	8002930524 - Usi lemn	mp						418.66			
54	54	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisarile locale) :	mp	material:					500.00	Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu	0001 -	500.00
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
54	54	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu	mp						500.00			
55	55	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisarile locale) la galerie parter :	mp	material:					100.00	Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu	0001 -	100.00
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
55	55	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu	mp						100.00			
56	56	00085 - Scaune pentru sali spectacol	buc	material:					400.00	Montaj scaune pentru sali de spectacol	00085 -	400.00
					manopera:							
					utilaj:							
					transport:							
56	56	00085 - Scaune pentru sali spectacol	buc						400.00			
56	56	00289 - Dulgher	ora						800.00			
56	56	00189 - Muncitor necalificat	ora						800.00			

Nr.		Capitol de lucru		U.M.	SECTIUNEA FINANCIARA			
0		1	2	3	4	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -		
					5 = 3 x 4	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
57	RPCK44B-01%	Sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	500.00		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
58	CE18C1	Astereala executata din placi din fibre de lemn (pfi)	mp	2,111.73		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
59	PG11C1	Podina uzura executata la pod. de lemn,din dulapi stejtar de 5,8CM gros.	mp	300.00		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
60	CE13A#	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostat pe suprafata orizontala	mp	2,322.90		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
61	RPCE56D+	Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala asezate pe sarpanta acoperisului	MP	2,322.90		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
62	RPCE35A#	Isolatii hidrofuge la acoperisuri,exec.cu membrane(foi),bitum preaplicat prin incalzire,1 strat	MP	2,111.73		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		
62	2600461	Bada bitum simple cu ardezie pentru etans suplim pe contur/rost la invelt acoper, L = 10 CM, gros= 3 MM, L = 5 M	m	2,428.49				
63	CE14XB	Pazii si streasini sin scinduri de lemn streasina simpla cu capriori aparenti astereala faltuita	m	104.75		material:		
						manopera:		
						utilaj:		
						transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	U.M.	Capacitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	0			
64	CE14A1 - Buriane din tabla zincata de 0,5MM confectionate pe santier rotunde cu D=15,4CM	m	2	3	4	5 = 3 x 4	1			
65	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	ml		materiale:			65			
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
65	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc		1,920.40			65			
65	6311740 - Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc		38.41			65			
65	6311705 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stalp de metalic de 9 M	buc		201.64			65			
65	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora		3.84			65			
66	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		1,050.00						
67	TRB05A14 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 40M	tona		materiale:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
TOTAL GENERAL (fara TVA)										
TVA (19.00%)										
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)										

Director



Ofertant

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	Prețul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL (fara TVA) - Lei -		SECTIONEA FINANCIARA	
0		1							SECTIONEA TEHNICA	
21	CF06B1	- Tencuilei exterioare obisnuite executate manual,	mp	2,528.00						
		driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;								
21	2101122	- Mortar termoizolant baumit 50	kg	58.14						
22	CF01A1	- Tencuilei interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime	mp	13,696.00						
22	2101121	- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	246.53						
23	CF10A1	- Glet aplicat pe tencuilei interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de var la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuilei interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 Kg ipsos la 1 M3 var pasta;	mp	13,696.00						
24	CN01A*	- Vopstorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante	mp	13,696.00						
25	RT1RC9B2A	- Reparatii la tencuilei interioare sala mare spectacol	mp	1.00						
26	IZ15Ca	- Captusurile fonoabsorbante laI tavane, executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fbrolemnnoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	278.38						
26	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	278.38						
26	0007	- Placi fonoabsorbante decorative	mp	278.38						
26	600000406	- Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	278.38						
26	600000391	- Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	278.38						
26	0006	- Adeziv acustic ignifuga	kg	139.19						
27	IZ15Cb	- Captusurile fonoabsorbante laI pereti executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fbrolemnnoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	1,977.00						
27	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	1,977.00						
27	0007	- Placi fonoabsorbante decorative	mp	1,977.00						
27	600000406	- Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	1,977.00						
27	600000391	- Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	1,977.00						
27	0006	- Adeziv acustic ignifuga	kg	988.50						
28	RPCH19G#	- Reconditionat tratament acustic sala studio (pereti si plafon)	MP	277.00						
28	2927898	- Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	277.00						
29	RPCH16A-1#	- Refacere si revizuire podina scena	mp	45.00						
30	RPCK44B-01%	- Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	3,263.35						
31	IZC01A1	- Pardoseli din placi gresie	MP.	98.35						
31	9006101698	- Chit alorex al-111 rasini epoxidice nll 6613-78	M.C.	0.79						

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	TOTALUL (fara TVA) - lei -	
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4

31	6109157 - Diluant 211 D.002-49 NO- 46-70	kg	23.60			
31	2306850 - gresie	kg	104.25			
32	C106A-01% - Placaj faianta	mp	504.21			
32	2400527 - Faianta	mp	534.46			
32	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	4.03			
33	CN11A* - Adeziv gresie si faianta, la interior, pentru placari cu gresie faianta sau teracota	mp	602.56			
34	001 - Montaj si achizitii pereti despartitori grupuri sanitare	mp	85.00			
34	008 - Compartimentari sanitare din HPL compact de 13 mm cu profi de aluminiu de rigidizare superior, cu profile de aluminiu de fixare in perete cu accesorii antibacteriene si sisteme de zavorare	mp	85.00			
35	CG05A-2# - Pardoseli din parchet stejar sau fag mont in benzi simple prin batere in cuie pe suport existent	mp	886.00			
35	2941650 - Parchet laminat trafic intens	mp	974.60			
35	001 - Izolator parchet	mp	974.60			
36	CG04A1 - Pardoseli din mocheta ignifuga fonoabsorbanta la sala mare si sala studio	mp	559.00			
37	0003 - Coloane cu baza si cu capitel	buc	1.00			
37	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.68			
37	01225 - Coloana tip A cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 6.22m)	buc	32.00			
37	01226 - Coloana tip B cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 5.95 m)	buc	10.00			
38	PK17A1 - Reconditionare parapet beton	mp	100.00			
39	0036 - Montaj Panou traforat otel	mp	30.00			
39	012858 - Panou traforat otel cu motiv floral	mp	33.00			
40	RPCK39C1 - Reparatii la pardoseala si treptele existente din marmura	mp	282.00			
40	2202054 - Placa marmura ruschita cal.i g = 2CM 5	mp	25.66			
41	CG26A1 - Lustruirea, ceruirea pardoselilor reci pardoselilor si treptelor din marmura sau piatra de mozaic de marmura	mp	282.00			
42	C111B# - Placaje din marmura, travertin, piatra (placi, straiifuri, etc.) aplicate pe suprafete plane, la pereti si stalpi, exclusiv montarea gtafurilor, fixate cu crampoane de otei si mortar de ciment M 100-T, cu adaos de var de 3 CM grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf din marmura respectiv travertin sau piatra, pentru dimensiuni ale placilor pana la 0,20 mp/buc inclusiv din marmura si travertin cu grosime peste 5 CM	mp	445.00			
42	2101212 - Mortar special terasit ciment + mozaic marmura rosie	kg	186.90			
42	2202054 - Placa marmura ruschita cal.i g = 2CM 5	mp	453.90			
43	RPCR29A# - Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant la coloanele din fopaler	MP	10.00			
43	6108995 - Decapant sdf N.I. 5217-73	kg	5.00			
44	RNA01A - Desprafuirea si curatirea cu peria de sarma a suprafetei zidurilor si a soclului din semilipiatra sau marmura la coloane si elemente decorative loje	mp	67.00			

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4	0
45	RPJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade si a sociului din semilipiatra	mp	67.00						
45	7315844 - Detergent biodegradabil pentru piatra naturala cu pH neutru	kg	4.69						
46	RMDC02B3 - Modelarea,restaur el decor gr mediu de complexit densit medie, adanc medie a elem sculpt 3,01-5 cm	dmp	200.00						
47	RMDC14C - Montaj elemente angajate din ipsos(capitele,console,etc.) elem spatiale cu perim pana >	dmc	200.00						
48	RPCJ66C1 - Reparatii la coloane din foiaer si refacere elemente decorative loje	mp	67.00						
48	Asilimilati: Reparatii de tencuiei speciale la fatade executate in calcio-vechio, cu stratul spirit si grund de 20-25 mm grosime din mortar de var-ciment marca 25-t si stratul superior cu mortar din mozaic granulat de piatra de calcar, var si adaos de 200 kg ciment/mc de mortar, executate cu pietris margarit ar si driscuite cu drusca parosasa								
49	RPCP12D# - Refacere elemente din fier forjat la toate etajele, decapare vopsea si revopsire	mp	123.00						
49	00035 - Panouri, elemente si balustrade fier forjat	mp	123.00						
50	RPCLO3B1 - Reparatii la mana curenta din lemn	m	228.65						
51	CK27B1 - Usi metalice inter. rezistenta foc.	mp	13.61						
51	6306418 - Usa met prof.um iasi stas 6647-72 rez.foc 101 Kg	kg	13.61						
51	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2.52						
52	CK27C1 - Usi rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	55.00						
52	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	71.50						
53	RPCO29E# - Montaj usi lemn	MP	348.88						
53	8002930524 - Usi lemn	mp	418.66						
54	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisare locale) :	mp	500.00						
54	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	500.00						
55	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisare locale) la galerie parter :	mp	100.00						
55	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	100.00						
56	00085 - Montaj scaune pentru sali de spectacol	buc	400.00						
56	0085 - Scaune pentru sali spectacol	buc	400.00						
56	00289 - Dulgher	ora	800.00						
56	00189 - Muncitor necalificat	ora	800.00						
57	RPCK44B-01% - Sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	500.00						
58	CE18C1 - Astereala executata din placi din fibre de lemn (pfi)	mp	2,111.73						
59	PG11C1 - Podina uzura executata la pod. de lemn,din dulapi stejar de 5,8CM gros.	mp	300.00						

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
SECTIUNEA TEHNICA						
SECTIUNEA FINANCIARA						
60	CE13A# - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu	mp	2,322.90			
60	2600426 - Foale impregnata si foi de acoperire bitubit	mp	2,671.34			
61	RPCES6D+ - Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala asezate pe sarpanta acoperisului	MP	2,322.90			
61	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S	mp	2,322.90			
62	RPCES35A# - Izolatii hidrofuge la acoperisuri,exec.cu membrane(foi),bitum preaplicat prin incalzire,1 strat	MP	2,111.73			
62	2600461 - Bada bitum simple cu ardezii pentru etans	m	2,428.49			
	3 MM, L = 5 M suplim pe contur/rost la invelit acoper, L = 10 CM, gros=					
63	CE14XB - Pazii si streasini sin scinduri de lemn streasina simpla cu capriori aparenti astereala faltuita	m	104.75			
64	CE14A1 - Buriane din tabla zincata de 0,5MM confectionate pe santier rotunde cu D=15,4CM	m	175.00			
65	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	ml	192.04			
65	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR.	buc	1,920.40			
65	6311740 - Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	38.41			
65	6311705 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stalp de metalic de 9 M	buc	201.64			
65	1101 - Automacacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1	ora	3.84			
66	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15	tona	1,050.00			
67	TRB05A14 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale comode sub 25 Kg distanta 40M	tona	1,000.00			
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Ofertant



Sei proiect, Arh. Cristina Sapichan

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev02 Arhitectură



Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
1	CMJ20D01C - Montarea si demontarea shelelor de fatada	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	AUI1303A1 - Inchiriere schele	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	MDTC5506001 - Transport utilaj 1 km 90100011 schele metalica tubulata de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	RPCX009A2 - Demontare timplarie ferestre aluminiu cu geam termopan sortare si depozitarea lor.	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	5 RPCT33A1 - Demontarea tamplarie interioara usi de lemn	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
6	6 RPCT33A1 - Demontarea usi de lemn in spatii care delimiteaza functiuni	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
7	7 RPCT34A1 - Demontarea usilor metalice	mp		materiale:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL - Lei -						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4						
8	RCSB18C# - Demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice, elemente prefabricate din beton la fatade, inclusiv placaj travertin	M CUB		1,489.30	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
		mc		45.00	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
		mp		504.21	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
11	RP1ZB62B% - Desfacerea placajelor de gresie ceramica	mp		98.35	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
12	RPCK06C - Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.	mp		2,750.00	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
13	RCSK08B# - Desfacerea pardoselilor din covor pvc,dale flexibile sau rigide din pvc,mocheta etc.	MP		415.00	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
									manopera:			
											utilaj:	
		14	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp		13,696.00	material:					
									manopera:			
											utilaj:	
15	RPCT11F1 - Desfacerea tencuielilor la tavane din plasa rabit, in sala mare spectacol	mp		278.38	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	
16	RPC142F# - Demontarea elementelor de acoperis :membrane bituminoase in unul sau doua straturi	MP		500.00	material:							
							manopera:					
									utilaj:			
											transport:	

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

U.M.

Capitol de lucrari

2

3

4

5 = 3 x 4

0

1

2

3

4

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	3	4	5 = 3 x 4
0		1	2			
17	RPT25E1	- Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a sarpantelor usoare	mp	485.00	material: manopera: utilaj: transport:	
18	CO26A1	- Desfaceri scaune sala de spectacole	buc	400.00	material: manopera: utilaj: transport:	
19	TRA01A09P	- Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km \$	tona	958.93	material: manopera: utilaj: transport:	
20	CF06J1	- Tencuieli exterioare obisnuite cu spirtil si grundul, executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, driscuite din gros la calcan sau la interior la poduri, subsoluri etc. cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime de 2 CM	mp	2,528.00	material: manopera: utilaj: transport:	
20	2101121	- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	55.62		
21	CF06B1	- Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	2,528.00	material: manopera: utilaj: transport:	
21	2101122	- Mortar termoizolant baumit 50	kg	58.14		
22	CF01A1	- Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:	
22	2101121	- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	246.53		
23	CF10A1	- Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de var la pereti, stapi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 Kg ipsos la 1 M3 var pasta;	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:	
24	CN01A*	- Vopstorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante	mp	13,696.00	material: manopera: utilaj: transport:	

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

5 = 3 x 4

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	5 = 3 x 4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -						
25	RTR1RC9B2A - Reparatii la tencuieli interioare sala mare spectacol	mp	1.00	material:										
	manopera:													
	utilaj:													
	transport:													
26	IZF15Ca - Captusurile fonoabsorbante la tavan, executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fibrolemonoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	278.38	material:										
	manopera:													
	utilaj:													
	transport:													
26	2927898 - Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	278.38											
26	0007 - Placi fonoabsorbante decorative	mp	278.38											
26	60000406 - Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	278.38											
26	600000391 - Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	278.38											
26	0006 - Adeziv acustic ignifuga	kg	139.19											
27	IZF15Cb - Captusurile fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante tip sau placi fibrolemonoase acustice MM, grosime, la pereti si tavane, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn, dupa izolarea in prealabil prin vata minerala, in sala mare spectacol	mp	1,977.00	material:										
	manopera:													
	utilaj:													
	transport:													
27	2927898 - Spuma acustică: spumă ignifugă cu autostingere	mp	1,977.00											
27	0007 - Placi fonoabsorbante decorative	mp	1,977.00											
27	60000406 - Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	1,977.00											
27	600000391 - Banda adeziva de etansare Isover Vario KBI	m	1,977.00											
27	0006 - Adeziv acustic ignifuga	kg	988.50											
28	RPC19G# - Reconditionat tratament acustic sala studio (pereti si plafon)	MP	277.00	material:										
	manopera:													
	utilaj:													
	transport:													
29	RPC16A-1# - Refacere si revizuire podina scena	mp	45.00											
29		mp		material:										
	manopera:													
	utilaj:													
	transport:													
30	RPC44B-01% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	3,263.35											

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA									
Nr.	Capitol de lucrari			U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -										
0					1			5 = 3 x 4											
31	31 IZC01A1 - Pardoseli din placi gresie			MP.		98.35	material:												
						manopera:													
						utilaj:													
						transport:													
31	9006101698 - Chit alorex al-111 rasini epoxidice nii 6613-78			M.C.		0.79													
31	6109157 - Diluant 211 D.002-49 NO- 46-70			kg		23.60													
31	2306850 - gresie			kg		104.25													
32	32 C106A-01% - Placaj faianta			mp		504.21													
							material:												
						manopera:													
						utilaj:													
						transport:													
32	2400527 - Faianta			mp		534.46													
32	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L			ora		4.03													
33	33 CN11A* - Adeziv gresie si faianta, la interior, pentru placari cu gresie faianta sau teracota			mp		602.56													
							material:												
							manopera:												
						utilaj:													
						transport:													
34	008 - Compartimentari sanitare din HPL compact de 13 mm cu profi de aluminiu de rigidizare superior, cu profile de aluminiu de fixare in perete cu accesorii antibacteriene si sisteme de zavorare			mp		85.00													
							material:												
							manopera:												
							utilaj:												
							transport:												
35	CG05A-2# - Pardoseli din parchet stejlar sau fag mont in benzi simple prin batere in cuie pe suport existent			mp		886.00													
							material:												
							manopera:												
							utilaj:												
							transport:												
35	2941650 - Parchet laminat trafic intens			mp		974.60													
							material:												
							manopera:												
							utilaj:												
35	001 - Izolator parchet			mp		974.60													
							material:												
							manopera:												
							utilaj:												
36	CG04A1 - Pardoseli din mocheta ignifuga fonoabsorbanta la sala mare si sala studio			mp		559.00													
							material:												
							manopera:												
							utilaj:												
							transport:												

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -		TOTALUL (fara TVA) - Lei -		SECTIUNEA FINANCIARA	
0		1								5 = 3 x 4		SECTIUNEA TEHNICA	
37	0003	Coloane cu baza si cu capitel		buc	1.00			material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
37	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622		mc	0.68								
37	01225	Coloana tip A cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 6.22m)		buc	32.00								
37	01226	Coloana tip B cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 5.95 m)		buc	10.00								
38	PK17A1	Reconditionare parapet beton		mp	100.00			material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
39	0036	Montaj Panou traforat otel		mp	30.00			material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
39	012858	Panou traforat otel cu motiv floral		mp	33.00								
40	RPCK39C1	Reparatii la pardoseala si treptele existente		mp	282.00								
		din marmura						material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
40	2202054	Placa marmura ruschita cal.l g = 2CM S		mp	25.66								
41	CG26A1	Lustruirea, ceruirea pardoselilor reci pardoselilor si treptelor din marmura sau piatra de mozaic de marmura		mp	282.00			material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
42	C11B#	Placaje din marmura, travertin, piatra (placi, strafuri, etc.) aplicate pe suprafețe plane, la pereți și stăpi, exclusiv montarea gâlfurilor, fixate cu crampoane de otel și mortar de ciment M 100-T, cu adaos de var de 3 CM grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf din marmura respectiv travertin sau piatra, pentru dimensiuni ale placilor până la 0,20 mp/buc inclusiv din marmura și travertin cu grosime peste 5 CM		mp	445.00			material:					
				manopera:				utilaj:					
				transport:									
42	2101212	Mortar special terasit ciment + mozaic		kg	186.90								
42	2202054	Placa marmura ruschita cal.l g = 2CM S		mp	453.90								

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -		TOTALUL (fara TVA) - Lei -		SECTIUNEA FINANCIARA	
0		1		2		3		4		5 = 3 x 4			
43	RPCR29A#	- Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant la coloanele din fopater		MP		transport:	10.00	material:		manopera:		utilaj:	
43	6108995	- Decapant sdf N.I. 5217-73		kg		transport:	5.00	material:		manopera:		utilaj:	
44	RMA01A	- Desprafuirea și curățirea cu peria de sarma a suprafeței zidurilor și a soclului din semilipiatra sau marmura la coloane și elemente decorative loje		mp		transport:	67.00	material:		manopera:		utilaj:	
45	RPCJ75A1	- Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade si a soclului din semilipiatra		mp		transport:	67.00	material:		manopera:		utilaj:	
45	7315844	- Detergent biodegradabil pentru piatra naturala cu pH neutru		kg		transport:	4.69						
46	RMDC02B3	- Modelarea,restaur el decor gr mediu de complexit densit medie, adanc medie a elem sculpt 3,01-5 cm		dmp		transport:	200.00	material:		manopera:		utilaj:	
47	RMDC14C	- Montaĳ elemente angajate din ipsos(capitele,console,etc.) elem spatiale cu perim pana > 150 cm		dmc		transport:	200.00	material:		manopera:		utilaj:	
48	RPCJ66C1	- Reparatii la coloane din foiaer si refacere elemente decorative loje Asilimilat: Reparatii de tencuiei speciale la fatade executate în calcio-vechio, cu stratul sprit si grund de 20-25 mm grosime din mortar de var-ciment marca 25-t si stratul superior cu mortar din mozaic granulat de piatra de calcar, var si adaos de 200 kg ciment/mc de mortar, executate cu pietris margaritar si driscuite cu drusca paroasa		mp		transport:	67.00	material:		manopera:		utilaj:	
49	RPCP12D#	- Refacere elemente din fier forjat la toate etajele, decapare vopsea si revopsire		mp		transport:	123.00	material:		manopera:		utilaj:	
49	00035	- Panouri, elemente si balustrade fier forjat		mp		transport:	123.00	material:		manopera:		utilaj:	
50	RPCLO3B1	- Reparatii la mana curenta din lemn		m		transport:	228.65	material:		manopera:		utilaj:	

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	3	4	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

51	CK27B1 - Usi metalice inter. rezistenta foc.	mp	13.61	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
51	6306418 - Usa met prof.um iasi stas 6647-72 rez.foc	kg	13.61						
51	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2.52						
52	CK27C1 - Usi rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	55.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
52	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	71.50						
53	RPC029E# - Montaj usi lemn	MP	348.88	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
53	8002930524 - Usi lemn	mp	418.66						
54	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisarile locale) :	mp	500.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
54	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	500.00						
55	RMDB02C - Montarea tamplariei de lemn stratificat (inclusiv finisarile locale) la galerie parter :	mp	100.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
55	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	100.00						
56	00085 - Montaj scaune pentru sali de spectacol	buc	400.00	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
56	0085 - Scaune pentru sali spectacol	buc	400.00						
56	00289 - Dulgher	ora	800.00						
56	00189 - Muncitor necalificat	ora	800.00						

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	3	4	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0			2	3	5 = 3 x 4
57	RPCK4B-01% - Sapa autonivelanta - in cazul executarii mecanizat	mp	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	CE18C1 - Astereala executata din placi din fibre de lemn (pfi)	mp	2,111.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	PG11C1 - Podina uzura executata la pod. de lemn,din dulapi stejar de 5,8CM gros.	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	CE13A# - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala	mp	2,322.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	2600426 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-CS cu ?	mp	2,671.34		
61	RPC56D+ - Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala asezate pe sarpanta acoperisului	MP	2,322.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	2,322.90		
62	RPC35A# - Izolatii hidrofuge la acoperisurii,exec.cu membrane(foi),bitum preaplicat prin incalzire,1 strat	MP	2,111.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62	2600461 - Bada bitum simple cu ardezie pentru etans suplim pe contur/rost la invelit acoper, L = 10 CM, gros= 3 MM, L = 5 M	m	2,428.49		
63	CE14XB - Pazii si streasini sin scinduri de lemn streasina simpla cu capriori aparenti astereala faltuita	m	104.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Director

Ofertant



Set proiect: Arh. Cristina Săpăcan

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	64	CE14A1 - Burane din tabla zincata de 0,5MM confectionate pe santier rotunde cu D=15,4CM	m	2	175.00	5 = 3 x 4
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
			ml	3	192.04	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	65	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv				
	65	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	1,920.40		
	65	6311740 - Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	38.41		
	65	6311705 - Bratara zincata simpla pentru cifra mare pe stalp de metalic de 9 M	buc	201.64		
	65	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	3.84		
	66	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona	1,050.00		
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
	67	TRB05A14 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 40M	tona	1,000.00		
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Stadiul fizic: Dev02 Arhitectură



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0001 - Tamplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	600.00				0.00
2	00035 - Panouri, elemente si balustrade fier forjat	mp	123.00				0.00
3	0006 - Adeziv acustic ignifuga	kg	1,127.69				1.13
4	0007 - Placi fonoabsorbante decorative	mp	2,255.38				0.00
5	001 - Izolator parchet	mp	974.60				0.00
6	008 - Compartimentari sanitare din HPL compact de 13 mm cu profi de aluminiu de rigidizare superior, cu profile de aluminiu de fixare in perete cu accesorii antibacteriene si sisteme de zavorare	mp	85.00				0.00
7	0085 - Scaune pentru sali spectacol	buc	400.00				10.00
8	01225 - Coloana tip A cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 6.22m)	buc	32.00				0.00
9	01226 - Coloana tip B cu baza si cu capitel (diametru 0.55 / lungime 5.95 m)	buc	10.00				0.00
10	012858 - Panou traforat otel cu motiv floral	mp	33.00				0.26
11	100010005 - Amorsa pentru vopsele lavabile	litri	1,369.60				1.37
12	2000030 - Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	0.20				0.00
13	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	705.00				0.70
14	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	3,901.81				3.90
15	2000614 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=20MM	kg	1.02				0.00
16	20010013 - Material marunt	%					0.00
17	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	800.00				0.81
18	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	28.20				0.03
19	2100256 - Ciment alb pa 35	kg	40.00				0.04
20	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	KG	329.26				0.33
21	2100385 - Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S 1500	kg	14,719.60				14.87
22	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6,690.08				6.76

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar - Lei -	Valoarea - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2100440 - Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	820.00				0.83
24	2100701 - Var pasta	mc	0.20				0.28
25	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	38.62				54.07
26	2100830 - Sapa autonivelanta	kg	2,844.15				2.87
27	2100854 - Placa rf 12,5 mm	mp	1,018.00				20.36
28	2100880 - Filier de calcar tip 1 saci 5	kg	28.00				0.03
29	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.19				8.01
30	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	302.14				679.82
31	2101122 - Mortar termoizolant baunit 50	kg	58.14				0.06
32	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.06				0.15
33	2101212 - Mortar special terasit ciment + mozaic marmura rosie	kg	186.90				0.19
34	2101468 - Ipsos	kg	300.00				0.30
35	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	11.60				28.06
36	2200068 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	0.40				0.64
37	2200147 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	0.13				0.21
38	2200331 - Pietris margaritar 7-15 MM	mc	1.15				1.84
39	2200436 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	113.90				153.77
40	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	23.89				32.25
41	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	1.83				2.47
42	2202054 - Placa marmura ruschita cal. g = 2CM S 3415	mp	479.56				25.98
43	2204832 - Mozaic din piatra alba saci G = 1,0x3,0 mm	kg	871.00				0.87
44	2205355 - Caolin spalat de harghita cal 1 S 4888	kg	7.87				0.01
45	2205719 - Talc macinat s 11124	kg	0.20				0.00
46	2306850 - gresie	kg	104.25				0.11
47	2400527 - - Fainta	mp	534.46				6.91
48	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	675.75				0.74
49	2600426 - Foale impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-cs cu ?	mp	2,671.34				9.35
50	2600461 - Bada bitum simple cu ardezie pentru etans supliment pe contur/rost la invelit acoper, L = 10 CM, gros = 3 MM, L = 5 M	m	2,428.49				0.73
51	2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	310.24				0.60
52	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) c1400 100cmx20M s 138	mp	174.44				0.13

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	2606119 - Saltea vata minerala sco 5000 X 1200 X 20 S 5838 / 3	mp	2,322.90				6.97
54	2903244 - Scinduri de rasinoase de 24 mm	mc	1.60				0.80
55	2903921 - Scind rasin lunga tiv cls D GR=18MM L=4,00M s 942	mc	0.55				0.27
56	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.45				0.22
57	2903983 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 3,50M s 942	mc	1.04				0.52
58	2905931 - Sipca de rasinoase geluite 5-15X10-30 MM	m	5.54				0.00
59	2905955 - Sipci rasin.cl l/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	54.13				27.06
60	2905967 - Sipci rasin.cl l/II gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	0.18				0.09
61	2906959 - Rigla de rasin.38/58;48/48/96 L = 3-6M	mc	0.09				0.04
62	2906961 - Rigla rasin.cu muchii asculte G = 28/48-96/96 L = 3-3,50M	mc	56.38				28.19
63	2906997 - Laturoaie rasin.(molid-brad)GR18MM L = 1-1,25M,lt.>7 CM	m	2,022.10				4.04
64	2912362 - Dulap stejar lung tiv cl B GR = 70MM lun G = 2,00M s 8689	mc	1.03				0.82
65	2912427 - Dulap stejar lung tiv cl B GR=80MM lung=2,00M s 8689	mc	21.04				16.84
66	2918770 - Rigle fag cla.abur.80/80-90/90MM L 1.8-2.5M	mc	7.89				6.32
67	2927587 - Placa pfi moi standard cal I 2750X1220X20 S7848	mc	44.35				13.75
68	2927898 - Spuma acustică: spuma ignifuga cu autostingere	mp	2,532.38				17.47
69	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	1.91				0.05
70	2941650 - Parchet laminat trafic intens	mp	974.60				13.25
71	2946765 - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4	m	486.33				0.23
72	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	2,427.98				1.21
73	2948103 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 42/19 MM.	m	209.50				0.42
74	2948127 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 62/19 MM.	m	593.10				1.19
75	2960486 - Scindura de rasinoase	mc	10.48				8.38
76	3064291 - Material marunt	%					0.00
77	3421736 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 45	kg	2,029.84				2.03
78	3519624 - Profil normal I 8 OL37-1N s 565	kg	126.69				0.13
79	3602316 - Tabla constr.mecanice S901 I X 750X1500 OL 34-1N	kg	678.18				0.68
80	3615911 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	7,781.06				7.78
81	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	374.50				0.37

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	3700405 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL 37-1K	kg	16.01				0.02
83	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	12.02				0.01
84	3805425 - Sarma moale zincata D = 3mm OL 32 S 889	kg	0.20				0.00
85	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	litru	2,876.16				2.88
86	500003058 - Adeziv gresie si faianta	kg	1,506.40				1.51
87	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	1,920.40				0.46
88	5836753 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 30 F1 S 1452	buc	24,809.18				0.25
89	5837501 - Surub cu cap semilneecat crestet I 3 X 35 S 1453	buc	3,600.00				0.04
90	5884803 - Nit cu cap semitund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.98				0.00
91	5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111	kg	36.01				0.04
92	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	210.64				0.24
93	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	257.91				0.30
94	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	84.94				0.10
95	5889657 - Cuie scoabe	kg	3,721.58				4.32
96	5891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	525.10				0.53
97	5893294 - Bolt cu cap forma B 28X 95 OL 50 S 5754/1	buc	342.49				0.23
98	5893646 - Cuie	kg	20.95				0.02
99	5901194 - Electrood sud.otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	0.62				0.00
100	5904770 - Aliaj de lipit stanlu-plumb lp30	kg	12.25				0.01
101	600000391 - Banda adeziva de etansare Isover Vario KB1	m	2,255.38				0.00
102	600000406 - Saltea din vata minerala de sticla Isover Forte 10/5, 100/50x4500x1200 mm	mp	2,255.38				0.00
103	600000469 - Membrana Isover Vario KM Duplex UV 220	mp	2,661.35				0.00
104	600000470 - Adeziv elastic Isover Vario DoubleFit	m	225.54				0.00
105	6001317 - Platra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	54.29				0.06
106	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en fo! 23X30 GR 6 S1581	buc	483.00				0.01
107	6002749 - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	14.75				0.01
108	6101234 - Grund prenadex tip M ntr 2831-74	kg	178.88				0.19
109	6102197 - Chit de cutit cuplor C 895 -7	kg	13.85				0.01
110	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	2.20				0.00
111	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351.3 ntr 90-80	kg	73.80				0.08
112	6104999 - Serlac natural	kg	3.80				0.00

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
113	6105278 - Lac alorex vsa nii 5250-76	kg	20.95				0.02
114	6105671 - Lac pe baza de rasini alchidice tip poly	kg	177.10				0.18
115	6108995 - Decapant sdf N.I. 5217-73	kg	5.00				0.01
116	6109028 - Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80	kg	151.34				0.19
117	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	44.72				0.06
118	6109157 - Diluant 211 D.002-49 NO-46-70	kg	23.60				0.03
119	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	33.24				0.04
120	6109858 - Aracet tip.E sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	13.85				0.01
121	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	122.98				0.13
2	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	391.30				0.42
123	6111538 - Aracet d 50 ni 1345	kg	3.80				0.00
124	6111772 - Dibutilftalat	kg	89.00				0.09
125	6200303 - Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 MM S 1931	kg	61.50				0.06
126	6200573 - Benzina auto neetiata tip co/R 75 normala S 176	l	633.52				0.58
127	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	15.05				0.02
128	6200729 - Parchetin, S 44	l	20.91				0.02
129	6200937 - Motorina aditivata pct	l	12.80				0.01
	congelare -25 s 240						
130	6201035 - Gaz metan in butelii	mc	1,689.38				0.00
131	6201058 - Gaze lichefiate petroliere S 66	kg	696.87				6.22
132	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decorare betoane stas 11382	kg	2.18				0.00
133	6201101 - Ulei mineral ars	kg	4.00				0.00
134	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	822.20				0.01
135	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	129.02				129.02
136	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	3.28				3.28
137	6202894 - Apa	mc	97.62				97.62
138	6306418 - Usa met prof.um iasi stas 6647-72 rez.foc 101 Kg	kg	13.61				0.01
139	6306507 - Usa rezistente la foc din lemn masiv cu maner antipanica	mp	71.50				4.88
140	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	268.86				0.19
141	6311705 - Bratară zincata simpla pentru cirja mare pe stilp de metalic de 9 M	buc	201.64				0.19
142	6311740 - Bratară zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	38.41				0.06

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea - Lei - (fara TVA)	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
143	6311901 - Racord jgheab burian (element de legatura jgheab-burian) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	38.41				0.03
144	6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	buc	38.41				0.01
145	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	19.20				0.01
146	6311982 - Bratara din otel zinc pentru buriane (semirotonde sau drept)	buc	105.00				0.04
147	6312601 - Accesorii met.zinc mont placii azbocim.+polistlr.sanvis	kg	112.77				0.13
148	6718922 - Mocheta polirom.	mp	586.94				4.88
3	7106239 - Apa pentru mortare si betoane	mc	3.01				3.01
150	7204643 - Ceara de albine	kg	16.10				0.02
151	7300198 - Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	5.08				0.01
152	7300277 - Acid sulfuric tip 96 cu minim 92 % H2so4 monohidrat	kg	13.77				0.02
153	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	12.20				0.01
154	7306661 - Bumbac de sters	kg	726.50				0.73
155	7308499 - Cartus pistol implantat bolnii calibru 6,3 MM unic	buc	411.10				0.01
156	7308669 - Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 kg	kg	8.46				0.01
157	7315789 - Decofrol	kg	11.50				0.01
158	7315844 - Detergent biodegradabil pentru piatra naturala cu pH neutru	kg	4.69				0.00
159	7322940 - Fuior cinepa	kg	7.00				0.01
0	7335247 - Praf de freat	kg	209.10				0.21
161	7335349 - Prelucrare chrestea la masini de tamplarie	ora	45.73				0.00
162	7346207 - Stearina	kg	3.80				0.00
163	7346208 - Stearat de calciu	kg	3.80				0.00
164	7800557 - P.v.c. suspensie	kg	16.40				0.02
165	7800558 - P.v.c. emulsie	kg	16.40				0.02
166	7800559 - Lemne de foc	mc	3.40				1.70
167	7800560 - Gelatina	kg	0.20				0.00
168	7800561 - Placa panel 18 mm	mp	2.20				0.00
169	7800562 - Tabla galvanizata 0,75 mm	mp	7.80				0.00
170	7800565 - Crampoane din otel beton 8-12 mm	kg	72.00				0.07
171	7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	677.40				0.68
172	7800821 - Sapa autonivelanta	kg	4,064.42				4.06
173	7801013 - Material marunt (cuie, suruburi)	%					0.00
174	7801035 - Material marunt	%					0.00
175	7811072 - Material marunt	%					0.00

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
176	7811076 - Material marunt (carpe, dreptare etc)	%					0.00
177	8000277 - Material marunt	%					0.00
178	8000735 - Pamint de modelaj	kg	234.00				0.23
179	8002930524 - Usi lemn	mp	418.66				0.00
180	9006101698 - Chit alorex al-111 rasini epoxidice nii 6613-78	M.C.	0.79				1.13
TOTAL Materiale							
						Greutate	1,502.78

Director

Sei proiect,
Arh. Cristina Saplacan



Ofertant

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore	Tarif mediu - Lei/ora	Valoarea (fara TVA) - Lei	Procent romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	00189 - Muncitor necalificat	800.00			5
2	00289 - Dulgher	800.00			
3	10741 - Dulgher constructii categoria a IV-a	4,032.00			
4	11000 - Betonist	25.25			
5	12100 - Ipsosar	2,400.00			
6	13400 - Dulgher	364.45			
7	13410 - Dulgher constructii	2,624.14			
8	13421 - Zidar categoria a II-a	87.84			
9	13430 - Dulgher poduri	311.21			
10	13441 - Zidar categoria a IV-a	87.84			
11	14400 - Falantar	1,725.34			
12	15000 - Fierar beton	62.50			
13	15110 - Finisor mase plastice	559.00			
14	17410 - Izolator hidroflug	2,555.19			
15	17430 - Izolator lucrari antiacide	289.33			
16	17460 - Izolator termic	3,079.25			
17	18111 - Lacatus constructii metalice	926.68			
18	18120 - Lacatus mecanic	20.91			
19	19770 - Montator prefabricate	174.19			
20	19900 - Mozaicar	1,001.60			
21	19911 - Muncitor deservire c-tii.monta) categoria I	48.91			
22	19921 - Muncitor deservire constructii-monta) categoria a II-a	241.21			
23	20300 - Muncitor calificat	4,427.90			
24	20600 - Muncitor de deservire	90.22			
25	20640 - Muncitor deservire constructii masini	158.69			
26	20650 - Muncitor deservire constructii monta)	14,479.30			
27	21100 - Muncitor necalificat	4,529.45			
28	24000 - Parchetar	2,065.20			
29	24400 - Pietrar	2,670.00			
30	28100 - Tamplar	1,668.46			
31	28420 - Tinchigiu	547.79			
32	31000 - Zidar	16,121.62			
33	31110 - Zugrav vopositor	2,939.97			
34	60100 - Timplar	1,200.00			
35	60141 - Tamplar categoria a IV-a	107.68			
Ore Manopera		73,223.11	TOTAL		

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI


Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRIILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Stadiul fizic: Dev02 Arhitectură



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1003 - Cheltuieli pentru transportul utilajelor	455.40		
2	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	3.84		
3	1303 - Scheia metalica	1,985,600.00		
	1467 - Ciocan pneumatic de abataj	613.72		
5	1845 - Utilaj de aplicat sapa autonivelanta	564.50		
6	1986 - Masina de polizat electrica	8.61		
7	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	4.03		
8	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	19.32		
9	2434 - Aparat de sudura	15.99		
10	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	595.72		
11	3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	27.54		
12	3371 - Malaxor de chituri 10L	49.18		
13	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	156.74		
14	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	518.65		
15	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	256.17		
16	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujsa-6U 3cp	112.77		
17	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	164.52		
18	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	138.95		
19	7681 - Aparat de polizat	211.17		
20	7682 - Arzator cu flacara	232.29		
TOTAL utilaje				

Director



Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Stadiul fizic: Dev02 Arhitectură

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar Lei\(\Tone*Km	Valoarea - Lei - 6 = 2 X 3 X 5
0	1	2	3	4	5	
1	8888907 - Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 9 km	958.93	9.00	0.22		
2	8889004 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	1,050.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Director



Sef proiect,
Arh. Cristina Sapaciu

Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev03 Instalății sanitare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL	0	1	2	3	4
1	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faienta inclusiv accesoriile	A	BUCAT	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					27.00				
2	RPSC09A# - Demontarea unui piscoar din faienta, complet echipat	A	BUCAT	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					12.00				
3	RPSC06A# - Demontarea unui vas de closet din faienta, complet echipat	A	BUCAT	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					26.00				
4	SD03A1 - Montaj Baterie Monocomanda Mennet lavoar 7601 35 mm	A	buc	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					27.00				
4	4201299 - Baterie Monocomanda Mennet lavoar 7601 35 mm	buc	buc	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					27.00				
5	CMJ30F02B - Obiecte sanitare si armaturi efectuarea probei la bateria pentru baie	buc	buc	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					27.00				
6	RPSC13A - Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajiera,portprosop si portpahar,portthirtie,sapuniera,cuier	buc	buc	material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
					27.00				
6	2451485 - Etajiera Mennet 700 60 cm	buc	buc		27.27				
6	2506709 - Oglinza geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	buc		27.27				

SECTIONEA TEHNICA										SECTIONEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari			U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA)	- Lei -	TOTALUL (fara TVA)		
0	1						4	5 = 3 x 4			
7	SCI2C1 - Chiveta din gresie ceram antiacida montare cu dibl de lemn pe zid caram fara spatat de 340X200X200 MM			buc	1.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
8	SCI10XA - Montaj lavoar			buc	27.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
8	2308420 - Lavoar menuet 37 cm 1100			buc	27.00	material:					
						manopera:					
9	SCI1XA - Vas pt.closez semiporț.sau porțel.sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn,țeava scurgere din plumb			buc	29.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
9	2442740 - Vas WC Odiseea cu rezervor si capac complet			buc	7.62	material:					
						manopera:					
9	2452958 - KIT mecanism WC apasare			buc	29.00	material:					
						manopera:					
10	SCI3XB - Pisoar din semiporțian sau porțel.sanit.mont.dibllemn, țeava scurgere fiind din pvc tip usor			buc	6.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
10	2451320 - Pisoar NOVA			buc	6.06	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
11	RPSXB14B - Diverse lucrari de instalatii: sifon pardoseala			buc	13.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
11	4202761 - Sifon complet someș 1e - 1! 180 D50 pardoseala			buc	13.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
12	LMP211 - Montarea tub PVC			buc	418.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
12	20010415 - Tub PVC-U VLP DNO.0/0.5M			BUC	418.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
12	6704049 - Tub PVC-U VLP DN110/0.5M			BUC	418.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
12	001 - Instalator sanitar			ora	83.60	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					
13	RPCSAN - Refacere instalatie sanitare si canalizare			buc	1.00	material:					
						manopera:					
						utilaj:					
						transport:					

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrat	U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA)	- Lei - TOTALUL (fara TVA)	5 = 3 x 4	
13	021585 - Echipamente diverse	buc	1.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	02341585 - Instalator	ora	240.00						
13	4202126 - Robinet colt sfera 1/2x1/2 filtru Z1212KF	buc	92.00						
13	3334330 - Teava cu H Sanitub 22x0.7/3m	m	80.00						
13	4114522 - Teu cu F-F-F 15	buc	50.00						
13	6704175 - Ramificatie PP DN050/050/45GRID	buc	27.00						
13	6704176 - Ramificatie PP DN110/050/45GRID	buc	16.00						
13	4035900 - Mufa BZ CXFI 15-1/2	buc	92.00						
13	4035912 - Mufa CU F-F 15	buc	20.00						
13	4035924 - Mufa CU F-F 22	buc	20.00						
13	4204190 - Robinet sfera, racord olandez, fluture manevra, D=1/2"	BUCAT A	12.00						
13	4035998 - Racord baterie 30 cm	buc	27.00						
13	0002 - Suport hartie igienica menuet 400	buc	26.00						
TOTAL GENERAL (fara TVA)									
TVA (19.00%)									
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)									

Director



Sef proiect,
Arh. Cristina Saplatari

Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant:
Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev03 Instalații sanitare

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesorii	BUCAT	A	27.00							
2	RPSC09A# - Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	BUCAT	A	12.00							
3	RPSC06A# - Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	BUCAT	A	26.00							
4	SD03A1 - Montaj Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc		27.00							
4	4201299 - Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc		27.00							
5	CMJ30F02B - Obiecte sanitare si armaturi efectuatea probei la bateria pentru baie	buc		27.00							
6	RPSC13A - Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajera,portprosop si	buc		27.00							
6	2451485 - Etajera Menuet 700 60 cm	buc		27.27							
6	2506709 - Oglinza geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc		27.27							
7	SC12C1 - Chiveta din gresie ceram antiacida montare cu dibi de lemn pe zid caram fara spatat de 340X200X200 MM	buc		1.00							
8	SC10XA - Montaj lavoar	buc		27.00							
8	2308420 - Lavoar menuet 37 cm 1100	buc		27.00							
9	SC11XA - Vas pt.closet semiporț.sau porțel.sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn,țeava scurgere din plumb complet	buc		29.00							
9	2442740 - Vas WC Odiseea cu rezervor si capac	buc		7.62							
9	2452958 - KIT mecanism WC apasare	buc		29.00							
10	SC13XB - Pisoar din semiporțelan sau porțel.sanit.mont.diblemn, țeava scurgere fiind din pvc tip	buc		6.00							
10	2451320 - PISOAR NOVA	buc		6.06							
11	RP5XB14B - Diverse lucrari de instalatii: sifon pardoseala	buc		13.00							
11	4202761 - Sifon complet someș 1e - 1l 180 D50 pardoseala	buc		13.00							
12	LMTP211 - Montarea tub PVC	buc		418.00							
12	20010415 - Tub PVC-U VLP DNO.0/0,5M	BUC		418.00							
12	6704049 - Tub PVC-U VLP DN110/0.5M	BUC		418.00							
12	001 - Instalator sanitar	ora		83.60							
13	RPSCAN - Refacere instalatie sanitare si canalizare	buc		1.00							
13	021585 - Echipamente diverse	buc		1.00							
13	02341585 - Instalator	ora		240.00							
13	02341585 - Instalator	ora		240.00							

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea
0	1	2	3
4	5 = 3 x 4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
13	02341585 - Instalator	ora	240.00
13	02341585 - Instalator	ora	240.00
13	02341585 - Instalator	ora	240.00
13	02341585 - Instalator	ora	240.00
13	4202126 - Robinet colt sfera 1/2x1/2 filtru Z1212KF	buc	92.00
13	3334330 - Teava cu H Sanitub 22x0.7/3m	m	80.00
13	4114522 - Teu cu F-F 15	buc	50.00
13	6704175 - Ramificatie PP DN050/050/45GRID	buc	27.00
13	6704176 - Ramificatie PP DN110/050/45GRID	buc	16.00
13	4035900 - Mufa BZ CXFI 15-1/2	buc	92.00
13	4035912 - Mufa CU F-F 15	buc	20.00
13	4035924 - Mufa CU F-F 22	buc	20.00
13	4204190 - Robinet sfera, racord olandez, fluture manevra, D=1/2"	BUCAT A	12.00
13	4035998 - Racord baterie 30 cm	buc	27.00
13	0002 - Suport hartie igienica menuet 400	buc	26.00
TOTAL GENERAL (fara TVA)			
TVA (19.00%)			
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)			

Director



Self proiect, Arh. Cristina Sapdican

Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant:
Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Ob101 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev03 Instalafii sanitare

Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL					
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	1 RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	A	BUCAT	material:		27.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
2	2 RPSC09A# - Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	A	BUCAT	material:		12.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
3	3 RPSC06A# - Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	A	BUCAT	material:		26.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
4	4 SD03A1 - MontaJ Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc		material:		27.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
4	4201299 - Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc		material:		27.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
5	5 CMJ30F02B - Obiecte sanitare si armaturi efectuarea probei la bateria pentru baie	buc		material:		27.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
6	6 RPSC13A - Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etaJera,portprosop si portpahar,portthirtie,sapuniera,cuier	buc		material:		27.00	manopera:	utilaj:	transport:
				material:					
				material:					
				material:					
				material:					
6	2451485 - EtaJera Menuet 700 60 cm	buc		27.27					
6	2506709 - Oglinza geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc		27.27					

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0				1			5 = 3 x 4	
7	SC12C1 - Chiveta din gresie ceram antiacida montare cu dibl de lemn pe zid caram fara spatat de 340X200X200 MM		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					1.00			
8	SC10XA - Montaj lavoar		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					27.00			
			buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					29.00			
9	SC11XA - Vas pt.closet semiport.sau portel.sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn,teava scurgere din plumb		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					7.62			
9	2442740 - Vas WC Odiseea cu rezervor si capac complet		buc					
9	2452958 - KIT mecanism WC apasare		buc					
10	SC13XB - Pisoar din semiportelan sau portel.sanit.mont.dibblemn, teava scurgere fiind din pvc tip usor		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
10	2451320 - Pisoar NOVA		buc					
11	RPSXB14B - Diverse lucrari de instalatii: sifon pardoseala		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					13.00			
11	4202761 - Sifon complet somes 1e - 1! 180 D50 pardoseala		buc					
12	LMT211 - Montarea tub PVC		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					418.00			
12	20010415 - Tub PVC-U VLP DNO.0/0,5M		BUC					
12	6704049 - Tub PVC-U VLP DNI10/0,5M		BUC					
12	001 - Instalator sanitar		ora					
12	83.60							
13	RPCSAN - Refacere instalatie sanitare si canalizare		buc	material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
					1.00			

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
-------------------	--	----------------------	--

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
-----	--------------------	------	------------	--	----------------------------------

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	021585 - Echipamente diverse	buc	1.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	02341585 - Instalator	ora	240.00		
13	4114522 - Teu cu F-F 15	buc	50.00		
13	6704175 - Ramificatie PP DN050/050/45GRID	buc	27.00		
13	6704176 - Ramificatie PP DN110/050/45GRID	buc	16.00		
13	4035900 - Mufa BZ CXFI 15-1/2	buc	92.00		
13	4035912 - Mufa CU F-F 15	buc	20.00		
13	4035924 - Mufa CU F-F 22	buc	20.00		
13	4204190 - Robinet sfera, racord olandez, fluture manevra, D=1/2"	BUCAT A	12.00		
13	4035998 - Racord baterie 30 cm	buc	27.00		
13	0002 - Suport hartie igienica menuet 400	buc	26.00		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Set proiect,
Arh. Cristina Sapăcan



Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev03 Instalații sanitare

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0002 - Suport hartie igienica menuet 400	buc	26.00				0.00
2	021585 - Echipamente diverse	buc	1.00				0.00
3	20010415 - Tub PVC-U VLP DNO.0/0,5M	BUC	418.00				0.01
4	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	3.00				0.00
5	2308418 - Chiveta labor.GR.antacida F. spatat 1 340MM C.1 S6474	kg	25.00				0.03
6	2308420 - Lavoar menuet 37 cm 1100	buc	27.00				0.34
7	2442740 - Vas WC Odissea cu rezervor si capac complet	buc	7.62				0.10
8	2451320 - Pisoar NOVA	buc	6.06				0.06
9	2451485 - Ftajera Menuet 700 60	buc	27.27				0.04
10	2452958 - KIT mecanism WC apasare	buc	29.00				0.09
11	2506709 - Oglinza geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	27.27				0.11
12	2950716 - Diblu din lemn	buc	31.00				0.00
13	3334330 - Teava cu H Sanitub 22x0.7/3m	m	80.00				0.02
14	3355511 - Teava din pb de presiune 18 X 4 MM	m	7.25				0.02
15	3355559 - Teava din plumb de scurgere 34 X 2 MM	m	66.70				0.07
16	4035900 - Mufa BZ CXFI 15-1/2	buc	92.00				0.01
17	4035912 - Mufa CU F-F 15	buc	20.00				0.00
18	4035924 - Mufa CU F-F 22	buc	20.00				0.00
19	4035998 - Racord baterie 30 cm	buc	27.00				0.02
20	4114522 - Teu cu F-F-F 15	buc	50.00				0.00
21	4201299 - Baterie Monocomanda Menuet lavoar 7601 35 mm	buc	27.00				0.01
22	4202126 - Robinet colt sfera 1/2x1/2 filtru Z1212KF	buc	92.00				0.03
23	4202761 - Sifon complet somes 1e - 11 180 D50 pardoseala	buc	13.00				0.00
24	4203155 - Sifon pentru pisoar NOVA	buc	6.00				0.01
25	4203167 - Sifon scurgere bachelita pt lavoar	buc	1.01				0.00
26	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	56.00				0.04

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
27	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343	buc	2.00				0.00
28	4204190 - Robinet sfera,racord olandez,fluture manevra,D=1/2"	BUCAT	12.00				0.00
29	4204575 - Robinet pentru pisoar cu temporizare	buc	6.00				0.00
30	4204812 - Robinet coltar,DN=3/8"	buc	29.00				0.25
31	4204836 - Robinet cu ventil si plutitor, DN=3/8"	buc	29.00				0.01
32	4205153 - Consola pentru lavoar de 420 MM	buc	54.00				0.07
33	4205189 - Tragator pentru rezervor de wc	buc	29.00				0.00
34	5836935 - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 FI S 1452	buc	54.00				0.00
35	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, FI S 1452	buc	8.00				0.00
36	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.01				0.00
37	6101985 - Chit	mc	0.01				0.03
38	6108945 - Ulei de in siccativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.68				0.00
39	6202820 - Apa potabila	mc	0.00				0.00
40	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	4.00				0.00
41	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	19.80				0.00
42	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	14.50				0.02
43	6704049 - Tub PVC-U VLP DN110/0.5M	BUC	418.00				0.08
44	6704175 - Ramificatie PP DN050/050/45GRID	buc	27.00				0.00
	6704176 - Ramificatie PP DN110/050/45GRID	buc	16.00				0.00
46	6720743 - Sifon lavoar cromat	buc	27.00				0.00
47	7322926 - Fringhie -gudronata din fuilor de cinepa	kg	0.46				0.00
48	7322940 - Fuilor cinepa	kg	0.35				0.00
49	7804018 - Material marunt	%					0.00
50	8000277 - Material marunt	%					0.00
TOTAL Materiale							1.48

Ofertant

Director

Set proiect,
Arh. Cristina Sadiacan



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRIILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev03 Instalații sanitare

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore	Tarif mediu - Lei/ora	Valoarea (fara TVA) - Lei	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	001 - Instalator sanitar	83.60			
2	02341585 - Instalator	1,440.00			
3	17100 - Instalator	2.97			
4	17120 - Instalator apa,canal	117.39			
5	17160 - Instalator sanitar	293.10			
6	20300 - Muncitor calificat	42.39			
Ore Manopera		1,979.45	TOTAL		

Director



Oferant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul:

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic:

Dev04 Instalatii electrice


Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
	1	EE01B01 ✓ - Montaj LED-uri		buc	422.00		
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	1	600000221 - WTC60C LED18S/840		buc	90.00		
	1	600000223 - WTC60C LED36S/840		buc	102.00		
	1	600000224 - WTC60C LED56S/840		buc	230.00		
	1	0001 - RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC		BUC	279.00		
	2	RPEF12J1 - Inlocuire candelabru sala spectacol		buc	1.00		
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	1	5105257 - Candelabru		buc	1.00		
	3	EE01B01 ✓ - Montaj corp iluminat emergenta		buc	135.00		
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	0002	- Exiway Easyled 3 W 2 h		buc	135.00		
3	5501944	- Intreupator mono		buc	44.00		
3	5501971	- Intreupator bipolar		buc	92.00		
3	5500677	- Intreupator cap scara		buc	108.00		
4	ED08F1	- Montaj priza		buc	1.00		
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	5536066	- Priza mono		buc	32.00		
4	5536080	- Priza trifazata 23 A		buc	228.00		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA



Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	SECTIUNEA FINANCIARA	
0	1			1	2	3	4	5 = 3 x 4	SECTIUNEA TEHNICA	
5	EA16C1 - Montaj doze	completa montata in tablou sist 201/1; 6 W2E03C# - Siguranta cu mare putere de rupere sist 5 5200519 - Ciema distribuite 4x10mmp FLS3510x4 5 5200520 - Ciema distribuite 2x16mmp FLS3510x4 5 5204118 - Cieme flexibile profil U 12 poli 5 500006933 - Senzor miscare tavan 7319292 - Doza aparataj	buc	1.00	material:				transport: utilaj: manopera: material: 1.00	
			buc	560.00	material:					
			buc	280.00	manopera:					
			buc	50.00	utilaj:					
			buc	50.00	transport:					
5	500006933 - Senzor miscare tavan		buc	56.00						
5	5204118 - Cieme flexibile profil U 12 poli		buc	280.00						
5	5200519 - Ciema distribuite 4x10mmp FLS3510x4		buc	50.00						
5	5200520 - Ciema distribuite 2x16mmp FLS3510x4		buc	50.00						
6	W2E03C# - Siguranta cu mare putere de rupere sist		buc	16.00	material:					
			buc	10.00	manopera:					
			buc	2.00	utilaj:					
6	5500380 - Siguranta automata F+n 6A		buc	10.00	transport:					
6	5404691 - Siguranta automata 4p 125A		buc	2.00						
6	5403312 - Siguranta automata 4p 125A		buc	4.00						
7	W2E07A# - Tablou de siguranta		buc	1.00	material:					
			buc	1.00	manopera:					
					utilaj:					
7	0003 - Tablou metalic 500x400x200		buc	1.00	transport:					
7	8006704666 - Tub flexibil spiralat Fx16		m	2,718.20						
7	8006704670 - Tub flexibil spiralat Fx25		m	1,630.92						
8	EB05A# - Mont. conductori elect.		m	1.00	material:					
					manopera:					
					utilaj:					
					transport:					
8	4826880 - Fy 1.5 mm (H07V-U)		m	8,154.60						
8	4826892 - Fy 2.5 mm (H07V-U)		m	8,154.60						
8	4802078 - Fy 4 mm (H07V-U)		m	2,446.38						

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	2	3	4	5 = 3 x 4	TOTALUL - Lei - (fara TVA)		Pretul unitar - Lei - (fara TVA)		SECTIONEA FINANCIARA			
0		1		2		3		4		5		SECTIONEA TEHNICA			
9 PRAM14116 - Incercari si verificari circuite secundare		din celule si panouri, procesul de munca cuprinde verificarea concordantei intre echipamentul montat si cel prevazut in proiect, transportarea aparatelor si sculelor necesare intocmirii lucrarii, luarea masurilor de protectia muncii, verificarea modului de instalare a aparatului de comanda si control, a pozarii cablurilor si circuitelor, verificarea modului de executare a montajului, verificarea existentei marcarilor (etichetarii) la conductoare, celule, panouri, aparataj, verificarea corectitudinii conexiunilor, verificarea concordantei dintre circuitele primare si secundare ale instalatiei, masurarea rezistentei de izolatie la aparate si circuite, verificarea caracteristicilor releelor si aparatelor, a functionarii corecte a acestora si reglarea lor, verificarea valorii fuzibililor sigurantei si a curentului de actionare a intrerupatoarelor automate din circuitele secundare de curent continuu si alternativ, verificarea cu curent si tensiune a circuitelor de comanda, masura semnalizare, sincronizare, protectie si automatizare, verificarea legaturilor de punere la pamant, incercarea cu tensiune marita, probe functionale, intocmit buletine de verificare, strangerea sculelor si materialelor, pentru statii de transformare, instalatia generala de blocaj sau instalatie pentru alegerea tensiunilor		buc		1.00		material:							
9 0004 - Interupator general 4p 125A		buc		1.00		40.00									
9 0005 - Siguranta automata P+N16A 30ms		buc		40.00		1,054.00		material:							
10 EE12A# - Demontaj/montaj corpuri iluminat existente		buc		1,054.00		material:									
11 EE09B# - Corp de iluminat W15L125 MLO-PC 1xLED24/840		buc		4.00		material:									
11 EE09B# - Corp de iluminat 2x36W 0 2XTL-D36W/33-640		buc		108.00		material:									
12 EE09B# - Corp de iluminat 2x36W 0 2XTL-D36W/33-640		buc		108.00		material:									
12 EE09B# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									
13 EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830		buc		44.00		material:									

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	2	3	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4		
0			1						
14	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED155/830	buc	buc	52.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
14	510037 - Lampa	buc	buc	52.16					
15	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED405/840	buc	buc	96.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
15	510049 - Lampa	buc	buc	96.29					
16	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED365/830	buc	buc	76.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
16	510051 - Lampa	buc	buc	76.23					
17	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED285/840	buc	buc	16.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
17	510063 - Lampa	buc	buc	16.05					
18	EE09B# - Corp de iluminat 1X LED125/827	buc	buc	124.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
18	5100178 - Lampa	buc	buc	124.37					
19	EE09B# - Corp de iluminat 2XTLS-49W/425	buc	buc	16.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
19	5100233 - Lampa	buc	buc	16.05					
20	EE12G# - Corp de iluminat 1X14W 1XTLS-14W/840	buc	buc	168.00					
		material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
20	5105374 - Corp ILUMINAT	buc	buc	168.50					

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucru	U.M.	2	3	4	5 = 3 x 4			
					Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -			
0			1						
21	5102554 - Corp ILUMINAT	buc	18.05						
22	EE12G# - Corp de iluminat 3X49W M2 3XTLS-35W/452	buc	8.00						
22	5102841 - Corp il.	buc	8.02						
23	EE12G# - Corp de iluminat 1X35W 01 X TLS-35W/740	buc	4.00						
23	5102853 - Corp il.	buc	4.01						
24	EE12G# - Corp de iluminat 1X49W H2L A 1XTLS-49W/452	buc	66.00						
24	5102542 - Corp il.	buc	66.20						
25	EE12G# - Corp de iluminat 1X21W AC-MLO 1XTLS-21W/865	buc	46.00						
25	5103663 - Corp il.	buc	46.14						
26	EE12G# - Corp de iluminat 2X28W PC-MLO 2XTLS-28W/865	buc	8.00						
26	5104802 - CORP ILUMINAT	buc	8.02						
27	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/840	buc	62.00						
27	5103846 - CORP ILUMINAT	buc	62.19						

Deviz "Dev04" - Formular F3 Pagina 6 din 7

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0			2	3	4	5 = 3 x 4	
35	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$	tona		material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
					50.00		
36	SCN01 - Sisteme de schele si lumini scena	buc		material:	1.00		
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
36	003225 - Pachet schele si lumini	buc		1.00			
36	0155 - Specialist montaj	ora		32.00			
37 AUSCN02 - Sisteme audio, boxe, mixere, accesorii		buc		1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
37	02164 - Boxe, accesorii, sisteme audio	buc		1.00			
37	02165 - Specialist montaj audio	ora		32.00			

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Self project
Arh. Cristina Saplaican

Oferant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectivul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI
Stadiul fizic: Dev04 instalații electrice

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4
0	1	2	3	4		
1	EE01B01 ✓ - Montaž LED-uri	buc	422.00			
1	600000221 - WTC60C LED18S/840	buc	90.00			
1	600000223 - WTC60C LED36S/840	buc	102.00			
1	600000224 - WTC60C LED56S/840	buc	230.00			
1	0001 - RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	BUC	279.00			
2	2 RPEF12J1 - Inlocuire candelabru sala spectacol	buc	1.00			
2	5105257 - Candelabru	buc	1.00			
3	EE01B01 ✓ - Montaž corp iluminat emergenta	buc	135.00			
3	0002 - Exiway Easyled 3 W 2 h	buc	135.00			
3	5501944 - Intreupator mono	buc	44.00			
3	5501971 - Intreupator bipolar	buc	92.00			
3	5500677 - Intreupator cap scara	buc	108.00			
4	ED08F1 - Montaž priza	buc	1.00			
4	5536066 - Priza mono	buc	32.00			
4	5536080 - Priza trifazata 23 A	buc	228.00			
5	EA16C1 - Montaž doze	buc	1.00			
5	7319292 - Doza aparataj	buc	560.00			
5	500006933 - Senzor miscare tavan	buc	56.00			
5	5204118 - Cleme flexibile profil U 12 poli	buc	280.00			
5	5200519 - Clema distribuite 4x10mmp FLS3510x4	buc	50.00			
5	5200520 - Clema distribuite 2x16mmp FLS3510x4	buc	50.00			
6	W2E03C# - Siguranta cu mare putere de rupere sist completa montata in tablou sist 201/L	buc	16.00			
6	5500380 - Siguranta automata F+n 6A	buc	10.00			
6	5404691 - Siguranta automata 4p 125A	buc	2.00			
6	5403312 - Siguranta automata 4p 125A	buc	4.00			
7	W2E07A# - Tablou de siguranta	buc	1.00			
7	0003 - Tablou metalic 500x400x200	buc	1.00			
7	8006704666 - Tub flexibil spiralat Fx16	m	2,718.20			
7	8006704670 - Tub flexibil spiralat Fx25	m	1,630.92			
8	EB05A# - Mont. conductori elect.	m	1.00			
8	4826880 - FY 1.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60			
8	4826892 - FY 2.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60			
8	4802078 - FY 4 mm (H07V-U)	m	2,446.38			

Página 2 din 3


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrat	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	EE12G# - Corp de iluminat 1X35W 01 X TLS-35W/740	buc		4.00		
23	5102853 - Corp il.	buc		4.01		
24	EE12G# - Corp de iluminat 1X49W H2L A 1XTLS-49W/452	buc		66.00		
24	5102542 - Corp il.	buc		66.20		
25	EE12G# - Corp de iluminat 1X21W AC-MLO 1XTLS-	buc		46.00		
25	5103663 - Corp il.	buc		46.14		
26	EE12G# - Corp de iluminat 2X28W PC-MLO 2XTLS-	buc		8.00		
26	5104802 - CORP ILUMINAT	buc		8.02		
27	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/840	buc		62.00		
27	5103846 - CORP ILUMINAT	buc		62.19		
28	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/54-765	buc		20.00		
28	5538105 - CORP ILUMINAT	buc		20.06		
29	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/33-640	buc		78.00		
29	5104479 - Corp illum.	buc		78.23		
30	EE12G# - Corp de iluminat 1X28W H2L A 1XTLS-28W/850	buc		4.00		
30	5105221 - CORP ILUMINAT	buc		4.01		
31	EE12G# - Corp de iluminat 1X14W+ZMW076 PT 1XTLS-	buc		2.00		
31	7332971 - CORP ILUMINAT	buc		2.01		
32	EE12B# - Corp de iluminat 2X13W AC-MLO 2XTLS-	buc		16.00		
32	13W/865					
32	5103819 - Corp illum.2X40W	buc		16.05		
33	EE12B# - Corp de iluminat 1X13W C8 1XTLS-13W/830	buc		22.00		
33	5104815 - Corp de iluminat	buc		22.07		
34	EG11A1 - Piesa de separare si masura B	buc		20.00		
35	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabrcateelor cu autocamionul pe dist.= 15	tona		50.00		
36	SCN01 - Sisteme de schele si lumini scena	buc		1.00		
36	003225 - Pachet schele si lumini	buc		1.00		
36	0155 - Specialist montaj	ora		32.00		
37	AUSCN02 - Sisteme audio, boxe, mixere, accesorii	buc		1.00		
37	02164 - Boxe, accesorii, sisteme audio	buc		1.00		
37	02165 - Specialist montaj audio	ora		32.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director



Self proiectat
Arh. Cristina Sapiacan

Ofertant



Formular C5

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	1 EEO1B01 ✓ - Montaž LED-uri	2	3	4	5 = 3 x 4
	1	600000221 - WTC60C LED18S/840	buc	90.00		
	1	600000223 - WTC60C LED36S/840	buc	102.00		
	1	600000224 - WTC60C LED56S/840	buc	230.00		
	1	0001 - RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	BUC	279.00		
	2	RPEF12J1 - Inlocuire candelabru sala spectacol	buc	1.00		
	3	EE01B01 ✓ - Montaž corp iluminat emergenta	buc	135.00		
			materiale:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	2	5105257 - Candelabru	buc	1.00		
	3	EE01B01 ✓ - Montaž corp iluminat emergenta	buc	44.00		
	3		buc	92.00		
	3		buc	108.00		
	4		buc	1.00		
	4		materiale:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	3	0002 - Exiway Easyled 3 W 2 h	buc	135.00		
	3	5501944 - Intreupator mono	buc	44.00		
	3	5501971 - Intreupator bipolar	buc	92.00		
	3	5500677 - Intreupator cap scara	buc	108.00		
	4	ED08F1 - Montaž priză	buc	1.00		
			buc	1.00		
			materiale:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	4	5536066 - Priza mono	buc	32.00		
	4	5536080 - Priza trifazata 23 A	buc	228.00		

Nr.		Capitol de lucrari	U.M.	U.M.	U.M.	Capitateea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0			1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5	EA16C1 - Montaj doze		buc			material:		
							manopera:	
							utilaj:	
							transport:	
5	7319292 - Doza aparataj		buc			560.00		
5	500006933 - Senzor miscare lavan		buc			280.00		
5	5204118 - Cleme flexibile profil U 12 poli		buc			50.00		
5	5200519 - Clema distribuite 4x10mmp FLS3510x4		buc			50.00		
5	5200520 - Clema distribuite 2x16mmp FLS3510x4		buc			50.00		
6	W2E03C# - Siguranta cu mare putere de rupere sist completa montata in tablou sist 201/L;		buc			16.00		
6	5500380 - Siguranta automata F+n 6A		buc			10.00		
6	5404691 - Siguranta automata 4p 125A		buc			2.00		
6	5403312 - Siguranta automata 4p 125A		buc			4.00		
7	W2E07A# - Tablou de siguranta		buc			1.00		
7	5003 - Tablou metalic 500x400x200		buc			1.00		
7	8006704666 - Tub flexibil spiralat FX16		m			2,718.20		
7	8006704670 - Tub flexibil spiralat FX25		m			1,630.92		
8	EB05A# - Mont. conductori elect.		m			1.00		
8	4826880 - FY 1.5 mm (H07V-U)		m			8,154.60		
8	4826892 - FY 2.5 mm (H07V-U)		m			8,154.60		
8	4802078 - FY 4 mm (H07V-U)		m			2,446.38		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	SECTIUNEA FINANCIARA
0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
9	PRAM14116 - Incercari si verificari circuite secundare din celule si panouri, procesul de munca cuprinde verificarea concordantei intre echipamentul montat si cel prevazut in proiect, transportarea aparatelor si sculelor necesare intocmirii lucrarii, luarea masurilor de protectia muncii, verificarea modului de instalare a aparatului de comanda si control, a pozarii cablurilor si circuitelor, verificarea modului de executare a montajului, verificarea existentei marcarilor (etichetarii) la conductoare, celule, panouri, aparataj, verificarea corectitudinii conexiunilor, verificarea concordantei dintre circuitele primare si secundare ale instalatiei, masurarea rezistentei de izolatii la aparate si circuite, verificarea caracteristicilor releelor si aparateelor, a functionarii corecte a acestora si reglarea lor, verificarea valorii fuzibililor sigurantei si a curentului de actionare a intrerupatoarelor automate din circuitele secundare de curent continuu si alternativ, verificarea cu curent si tensiune a circuitelor de comanda, masura semnalizare, sincronizare, protectie si automatizare, verificarea legaturilor de punere la pamant, incercarea cu tensiune marita, probe functionale, intocmit buletine de verificare, strangerea sculelor si materialelor, pentru statii de transformare, instalatia generala de blocaj sau instalatie pentru alegerea tensiunilor	buc	1.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			1.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
9	0004 - Interupator general 4p 125A	buc	1.00					
9	0005 - Siguranta automata P+N16A 30ms	buc	40.00					
10	EE12A# - Demontat/montat corpuri iluminat existente	buc	1,054.00					
11	EE09B# - Corp de iluminat W15L125 MLO-PC 1xLED24/840	buc	4.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			4.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
12	EE09B# - Corp de iluminat 2x36W 0 2XTL-D36W/33-640	buc	108.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			108.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
13	EE09F# - Corp de iluminat 1xLED345/830	buc	44.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			44.00					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
5100025 - Lampa	buc	44.13						

SECTIUNEA TEHNICA										SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4								
0	1	2	3	4										
14	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED155/830	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					52.00									
14	510037 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					52.16									
15	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED405/840	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					96.00									
15	510049 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					96.29									
16	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED365/830	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					76.00									
16	510051 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					76.23									
17	EE09B# - Corp de iluminat 1XLED285/840	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					16.00									
17	510063 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					16.05									
18	EE09B# - Corp de iluminat 1X LED12s/827	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					124.00									
18	510078 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					124.37									
19	EE09B# - Corp de iluminat 2XTLS-49W/425	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					16.00									
19	5100233 - Lampa	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					16.05									
20	EE12G# - Corp de iluminat 1X14W 1XTLS-14W/840	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					168.00									
20	5105374 - Corp ILUMINAT	buc		materiale:										
				manopera:										
				utilaj:										
				transport:										
					168.50									

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA												SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	0	1	2	3	4	5 = 3 x 4				
28	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/54-765	buc	20.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
28	5538105 - CORP ILUMINAT	buc	20.06												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
29	EE12G# - Corp de iluminat 1X18W 1XTL-D18W/33-640	buc	78.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
29	5104479 - Corp illum.	buc	78.23												
30	EE12G# - Corp de iluminat 1X28W H2L A 1XTLS-28W/850	buc	4.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
30	5105221 - CORP ILUMINAT	buc	4.01												
31	EE12G# - Corp de iluminat 1X14W+ZMW076 PT 1XTLS-4W/865	buc	2.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
31	7332971 - CORP ILUMINAT	buc	2.01												
32	EE12B# - Corp de iluminat 2X13W AC-MLO 2XTLS-13W/865	buc	16.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
32	5103819 - Corp illum.2X40W	buc	16.05												
33	EE12B# - Corp de iluminat 1X13W C8 1XTLS-13W/830	buc	22.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							
33	5104815 - Corp de iluminat	buc	22.07												
34	EG11A1 - Piesa de separare si masura B	buc	20.00												
			material:					manopera:							
			utilaj:					transport:							

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 15 km. \$	tona	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	SCN01 - Sisteme de schele si lumini scena	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	003225 - Pachet schele si lumini	buc	1.00		
36	0155 - Specialist montaj	ora	32.00		
37	AUSCN02 - Sisteme audio, boxe, mixere, accesorii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	02164 - Boxe, accesorii, sisteme audio	buc	1.00		
37	02165 - Specialist montaj audio	ora	32.00		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director



Self proiect,
Arh. Cristina Sapdăcan

Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev04 Instalajii electrice



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0001 - RC065B LED325/840 PSU W60L60 NOC	BUC	279.00				0.00
2	0002 - Exiway Easyled 3 W 2 h	buc	135.00				0.00
3	0003 - Tablou metalic 500x400x200	buc	1.00				0.00
	0004 - Interruptor general 4p 125A	buc	1.00				0.00
5	0005 - Siguranta automata P+N16A 30ms	buc	40.00				0.00
6	003225 - Pachet schele si lumini	buc	1.00				0.00
7	02164 - Boxe, accesorii, sisteme audio	buc	1.00				0.00
8	20010358 - corp iluminat	buc	4.01				0.00
9	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	3.05				0.00
10	3700508 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 40 OL 37-1K	kg	9.60				0.01
11	4802078 - FY 4 mm (H07V-U)	m	2,446.38				1.17
12	4826880 - FY 1.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60				0.24
13	4826892 - FY 2.5 mm (H07V-U)	m	8,154.60				0.33
14	500006933 - Senzor miscare tavan	buc	56.00				0.06
15	5100013 - Lampa	buc	108.32				0.00
16	5100025 - Lampa	buc	44.13				0.00
	5100037 - Lampa	buc	52.16				0.00
18	5100049 - Lampa	buc	96.29				0.00
19	5100051 - Lampa	buc	76.23				0.00
20	5100063 - Lampa	buc	16.05				0.00
21	5100178 - Lampa	buc	124.37				0.00
22	5100233 - Lampa	buc	16.05				0.00
23	5102542 - Corp il.	buc	66.20				0.17
24	5102554 - Corp ILUMINAT	buc	18.05				0.06
25	5102841 - Corp il.	buc	8.02				0.03
26	5102853 - Corp il.	buc	4.01				0.03
27	5103663 - Corp il.	buc	46.14				0.26
28	5103819 - Corp ilum.2X40W	buc	16.05				0.01
29	5103846 - CORP ILUMINAT	buc	62.19				0.06
30	5104479 - Corp ilum.	buc	78.23				0.08
31	5104802 - CORP ILUMINAT	buc	8.02				0.01
32	5104815 - Corp de iluminat	buc	22.07				0.02
33	5105221 - CORP ILUMINAT	buc	4.01				0.00
34	5105257 - Candelabru	buc	1.00				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
35	5105374 - Corp ILUMINAT	buc	168.50				1.54
36	5200519 - Cema distribuite 4x10mmp FLS3510x4	buc	50.00				0.02
37	5200520 - Cema distribuite 2x16mmp FLS3510x4	buc	50.00				0.03
38	5204118 - Cleme flexibile profil U 12 poli	buc	280.00				0.01
39	5403312 - Siguranta automata 4p 125A	buc	4.00				0.01
40	5404691 - Siguranta automata 4p 125A	buc	2.00				0.00
41	5500380 - Siguranta automata F+n 6A	buc	10.00				0.01
42	5500677 - Intreupator cap scara	buc	108.00				0.01
43	5501944 - Intreupator mono	buc	44.00				0.01
44	5501971 - Intreupator bipolar	buc	92.00				0.09
	5536066 - Priza mono	buc	32.00				0.03
46	5536080 - Priza trifazata 23 A	buc	228.00				0.01
47	5538105 - CORP ILUMINAT	buc	20.06				0.00
48	5804634 - Surub zincat M8x30MM	buc	32.00				0.00
49	5820015 - Surub cap hexagonal grosolan M 6x 40 GR. 4.8 S 920	buc	40.00				0.00
50	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	4.00				0.00
51	5840405 - Piuita hexagonala grosolana a m 6 GR. 5 S 922	buc	40.00				0.00
52	5842687 - Piuita zincata M8	buc	32.00				0.00
53	5842704 - Piuita zincata M10	buc	4.00				0.00
54	5853326 - Prezon filetat zincat M10x80MM	buc	4.00				0.00
55	5881198 - Saiba gros.plata pt.met M 6 OL34 S 1388	buc	40.00				0.00
56	5882143 - Saiba plata pentru M8 zn	kg	0.08				0.00
	5882179 - Saiba plata pentru M10 zn	kg	0.01				0.00
58	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.ilipirea costitorului nid	kg	0.00				0.00
59	5904782 - Aliaj de lipit stanlu-plumb marca lp 60	kg	0.00				0.00
60	600000221 - WTC60C LED18S/840	buc	90.00				0.00
61	600000223 - WTC60C LED36S/840	buc	102.00				0.00
62	600000224 - WTC60C LED56S/840	buc	230.00				0.00
63	6313332 - Diblu cu expandare marimea 6	buc	1,936.00				0.04
64	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	1.21				0.00
65	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nil-1030-75	buc	2.00				0.00
66	7306661 - Bumbac de sters	kg	0.00				0.00
67	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.00				0.00
68	7319292 - Doza aparataj	buc	560.00				0.22
69	7319321 - Doze ramif. ingropat 92x92x45	buc	840.00				0.08
70	7329962 - Miner siguranta pentru mare puterede rupere 315a si 600a	buc	3.20				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
71	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	2,655.00				2.66
72	7332971 - CORP ILUMINAT	buc	2.01				0.00
73	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	154.74				0.15
74	7344924 - Siguranta sist 201 cu n1 montata-barem mcind	buc	16.00				0.01
75	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	86.00				0.00
76	7801035 - Material marunt (bumbac,petrol)	%					0.00
77	7815020 - Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%					0.00
78	7815035 - Material marunt	%					0.00
79	8006704666 - Tub flexibil spiralat Fx16	m	2,718.20				0.00
	8006704670 - Tub flexibil spiralat Fx25	m	1,630.92				0.00
TOTAL Materiale						Greutate	7.52

Director



Ofertant

Set proiect,
Arh. Cristina Sapacan

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev04 Instalații electrice

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0155 - Specialist montaj	32.00			
2	02165 - Specialist montaj audio	32.00			
3	14100 - Electrician	150.00			
4	14140 - Electrician cabluri subterane	5.94			
5	17130 - Instalator electrician	2,736.05			
	Ore Manopera	2,955.99	TOTAL		

Director

Self project,
Arh. Cristina Sapian

Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev04 Instalații electrice

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei - 4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	7598 - Pistol implintat bolturi	22.12		
2	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	268.90		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectivul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Stadiul fizic: Dev04 Instalatii electrice

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\Tone*Km	Valoarea - Lei - 6 = 2 X 3 X 5
0	1	2	3	4	5	
1	8889004 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	50.00	15.00	0.38		
TOTAL Transport						

Oferant

Director



Sem. proiect, Arh. Cristina Sapiacsa



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Executant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.
Proiectant: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA
Obiectivul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI
Obiectul: Dev05 Instalații termice
Stadiul fizic:

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei - TOTALUL (fara TVA) - Lei -	5 = 3 x 4		SECTIUNEA FINANCIARA	
0		1 RPIA67F# - Demontare centrala termica		2	3	4			SECTIUNEA TEHNICA	
	1	11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3	ora	ml	3,639.38	64.00	transport:			
	2	IE01D1 - Spalarea instalatiei termice si efectuarea de probe si teste, supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.	ml	4,003.31			transport:			
	2	001 - Soluții de curățare și protecție împotriva contaminării biologice, care previn reaparitia depozitelor gelatinoase in rezervoarele de stocare si/sau de expansiune	mc	454.92			transport:			
	2	002 - Apa rece pentru spalare	ora	90.98			transport:			
	3	CT_01 - Montaj Centrale termice murale in condensatie	buc	4.00			transport:			
	3	11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3	ora	100.00	3,639.38		transport:			
	4	RPIE02A - Probe, teste si punere in functiune a inst. de incalzire centrala	ml				transport:			
	5	M_01 - Montare echipamente diverse	buc	1.00			transport:			
	5	006 - Armături si alte materiale necesare	ml	2,200.00			transport:			
	5	17130 - Instalator	ora	240.00			transport:			
	5	17130 - Instalator	ora	240.00			transport:			

TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Dev05 Instalații termice

SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -		TOTALUL TOTALUL (fara TVA) - Lei -
				4	5 = 3 x 4	
0	1	2	3			
5	17130 - Instalator	ora	240.00			
5	17130 - Instalator	ora	240.00			
5	17130 - Instalator	ora	240.00			
6	Reparatii de tencuieii interioare, subțiri, la pereti si stâlpi de beton armat driscuite 0,5cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T		mp	materiale:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
			buc			
6	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00			
6	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00			
6	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00			
7	RPIB17C1 - Montaaj ventilococonector	buc	18.00	materiale:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	5700871 - Ventilococonector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00			
7	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/ olt 32 S 404/2	m	18.00			
8	RPIB02A# - Montare radiatoare	buc	101.00	materiale:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00			
8	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00			
8	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00			
8	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00			
9	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00			
9	5708601 - Radiator 60x120	buc	13.00			
9	3332682 - Racord BZ cu hollender DN15	buc	622.00			
9	4204413 - Robinet reglaj retur calorifer Cu DN15	buc	77.00			
9	4204414 - Robinet reglaj tur calorifer Cu DN15	buc	77.00			
9	1254498 - Dezaerisitor calorifer	buc	300.00			
9	1254499 - Dezaerisitor	buc	8.00			
9	339555 - TEAVA CUPRU DN22	M	5,376.00			
9	3334304 - Cot Cu DN15 FF	buc	311.00			
9	3334303 - Cot Cu DN22 FF	buc	622.00			
9	2641118 - TEU REDUS dn 22X15X22	BUC	622.00			
9	4111285 - Cot 400 la 45	buc	61.24			
9	4118192 - Cot 300 la 45	buc	8.00			
9	3266645 - Tub circular tip SPIRO 300 L=3m	3m	32.00			
9	3266646 - Tub circular tip SPIRO 450 L=3m	3m	14.00			
9	451225 - Ramnificatie	buc	4.00			



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev05 Instalații termice

Formular C4

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	0	1	2	3
1	RPIA67F# - Demontare centrala termica	buc	4.00			1	11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3	ora	64.00
2	IE01D1 - Spalarea instalatiei termice si efectuarea de probe si teste, supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.	ml	3,639.38			2	IE01D1 - Spalarea instalatiei termice si efectuarea de probe si teste, supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.	ml	3,639.38
2	001 - Solutii de curatare si protectie impotriva contaminarii biologice, care previn reapariția depozitelor gelatinoase in rezervoarele de stocare si/sau de expansiune	ml	4,003.31			2	001 - Solutii de curatare si protectie impotriva contaminarii biologice, care previn reapariția depozitelor gelatinoase in rezervoarele de stocare si/sau de expansiune	ml	4,003.31
2	002 - Apa rece pentru spalare	mc	454.92			2	002 - Apa rece pentru spalare	mc	454.92
2	001 - Pompa de spalare	ora	90.98			2	001 - Pompa de spalare	ora	90.98
3	CT_01 - Montaj Centrale termice murale in condensatie	buc	4.00			3	CT_01 - Montaj Centrale termice murale in condensatie	buc	4.00
3	11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3	ora	100.00			3	11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3	ora	100.00
4	RPIE02A - Probe, teste si punere in functiune a inst. de incalzire centrala	ml	3,639.38			4	RPIE02A - Probe, teste si punere in functiune a inst. de incalzire centrala	ml	3,639.38
5	M_01 - Montare echipamente diverse	buc	1.00			5	M_01 - Montare echipamente diverse	buc	1.00
5	006 - Armături si alte materiale necesare	ml	2,200.00			5	006 - Armături si alte materiale necesare	ml	2,200.00
5	17130 - Instalator	ora	240.00			5	17130 - Instalator	ora	240.00
5	17130 - Instalator	ora	240.00			5	17130 - Instalator	ora	240.00
5	17130 - Instalator	ora	240.00			5	17130 - Instalator	ora	240.00
5	17130 - Instalator	ora	240.00			5	17130 - Instalator	ora	240.00
5	17130 - Instalator	ora	240.00			5	17130 - Instalator	ora	240.00
6	RPCI11C1 - Reparatii de tencuiei interioare, subțiri, la pereti si stâlpi di beton armat driscuite 0,5cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T	mp	35.00			6	RPCI11C1 - Reparatii de tencuiei interioare, subțiri, la pereti si stâlpi di beton armat driscuite 0,5cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T	mp	35.00
6	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00			6	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00
6	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00			6	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00
6	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00			6	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00
7	RPIB17C1 - Montaj ventilococonector	buc	18.00			7	RPIB17C1 - Montaj ventilococonector	buc	18.00
7	5700871 - Ventilococonector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00			7	5700871 - Ventilococonector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00
7	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/ olt 32 S 404/2	m	18.00			7	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/ olt 32 S 404/2	m	18.00
8	RPIB02A# - Montare radiatoare	buc	101.00			8	RPIB02A# - Montare radiatoare	buc	101.00
8	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00			8	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00
8	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00			8	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00
8	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00			8	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00
8	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00			8	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00
9	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00			9	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	
				4	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	5 = 3 x 4	
9	5708601 - Radiator 60x120	buc	13.00		
9	3332682 - Racord BZ cu hollender DN15	buc	622.00		
9	4204413 - Robinet reglaj retur calorifer Cu DN15	buc	77.00		
9	4204414 - Robinet reglaj tur calorifer Cu DN15	buc	77.00		
9	1254498 - Dezaerisitor calorifer	buc	300.00		
9	1254499 - Dezaerisitor	buc	8.00		
9	339555 - TEAVA CUPRU DN22	M	5,376.00		
9	3334304 - Cot Cu DN15 FF	buc	311.00		
9	3334303 - Cot Cu DN22 FF	buc	622.00		
9	2641118 - TEU REDUS dn 22X15X22	BUC	622.00		
9	4111285 - Cot 400 la 45	buc	61.24		
9	4118192 - Cot 300 la 45	buc	8.00		
9	3266645 - Tub circular tip SPIRO 300 L=3m	3m	32.00		
9	3266646 - Tub circular tip SPIRO 450 L=3m	3m	14.00		
9	451225 - Ramnificate	buc	4.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sei proiect,
Arh. Cristina Sapăcan

Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev05 Instalajii termice

Formular C5

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr.		Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea		Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0		1	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1		1 RPIA67F# - Demontare centrala termica		buc	4.00			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
1		11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3		ora	64.00			
2	IE01D1 - Spalarea instalatiei termice si efectuarea de probe si teste, supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.		ml		3,639.38			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
1				buc	4.00			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
1		11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3		ora	64.00			
2	001 - Solutii de curatare si protectie impotriva contaminarii biologice, care previn reaparitia depozitelor gelatinoase in rezervoarele de stocare si/sau de expansiune		ml		4,003.31			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
2		002 - Apa rece pentru spalare		mc	454.92			
2		001 - Pompa de spalare		ora	90.98			
3	CT_01 - Montaj Centrale termice murale in condensatie		buc		4.00			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
3		11730 - Instalator incalz.cent+gaze 3		ora	100.00			
4	RPIE02A - Probe, teste si punere in functiune a inst. de incalzire centrala		ml		3,639.38			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
5	M_01 - Montare echipamente diverse		buc		1.00			
					material:			
					manopera:			
					utilaj:			
					transport:			
5		006 - Armături și alte materiale necesare		ml	2,200.00			
5		17130 - Instalator		ora	240.00			
5		17130 - Instalator		ora	240.00			

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA



SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Canitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	0	
5	17130 - Instalator	ora	240.00			1	
5	17130 - Instalator	ora	240.00			2	
5	17130 - Instalator	ora	240.00			3	
6	6 RPI11C1 - Reparatii de tencuieii interioare, subtiri, la pereti si stâlpi di beton armat driscuite 0,5cm grosime cu mortar de ciment-var marca 100-T	mp	35.00			4	
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00				
6	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00				
6	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00				
7	7 RPIB17C1 - Montaĳ ventilococonector	buc	18.00				
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	5700871 - Ventilococonector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00				
7	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/olt 32 S 404/2	m	18.00				
8	8 RPIB02A# - Montare radiatoare	buc	101.00				
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00				
8	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00				
8	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00				
8	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00				
9	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00				
9	5708601 - Radiator 60x120	buc	13.00				
9	3332682 - Racord BZ cu hollender DN15	buc	622.00				
9	4204413 - Robinet reglaj retur calorifer Cu DN15	buc	77.00				
9	4204414 - Robinet reglaj tur calorifer Cu DN15	buc	77.00				
9	1254498 - Dezaerisitor calorifer	buc	300.00				
9	1254499 - Dezaerisitor	buc	8.00				
9	339555 - TEAVA CUPRU DN22	M	5,376.00				
9	3334304 - Cot Cu DN15 FF	buc	311.00				
9	3334303 - Cot Cu DN22 FF	buc	622.00				
9	2641118 - TEU REDUS dn 22X15X22	BUC	622.00				
9	4111285 - Cot 400 la 45	buc	61.24				
9	4118192 - Cot 300 la 45	buc	8.00				
9	3266645 - Tub circular tip SPIRO 300 L=3m	3m	32.00				
9	3266646 - Tub circular tip SPIRO 450 L=3m	3m	14.00				
9	451225 - Ramnificatie	buc	4.00				

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITEȘTI

Stadiul fizic: Dev05 Instalății termice

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	001 - Soluții de curățare și protecție împotriva contaminării biologice, care previn reaparitia depozitelor gelatinoase în rezervoarele de stocare și/sau de expansiune	ml	4,003.31				0.00
2	002 - Apa rece pentru spalare	mc	454.92				0.00
3	006 - Armături și alte materiale necesare	ml	2,200.00				0.00
4	1254498 - Dezaerisitor calorifer	buc	300.00				0.00
5	1254499 - Dezaerisitor	buc	8.00				0.00
6	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	80.85				0.08
7	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.04				0.05
8	2111325 - MFP 34TM	buc	35.00				0.00
9	2111326 - MFP 136TM	BUC	39.00				0.00
10	2111327 - MFP 238TM	BUC	31.00				0.00
11	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.28				0.38
12	2641118 - TEU REDUS dn 22X15X22	BUC	622.00				0.00
13	3106386 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 3,5/ olt 32 S 404/2	m	18.00				0.09
	3266645 - Tub circular tip SPIRO 300 L=3m	3m	32.00				0.00
15	3266646 - Tub circular tip SPIRO 450 L=3m	3m	14.00				0.00
16	3332682 - Racord BZ cu hollender DN15	buc	622.00				0.00
17	3334303 - Cot Cu DN22 FF	buc	622.00				0.03
18	3334304 - Cot Cu Dn15 FF	buc	311.00				0.02
19	339555 - TEAVA CUPRU DN22	M	5,376.00				0.00
20	3605033 - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL 32-1N	kg	9.00				0.01
21	3605485 - Tabla groasa 4x 1000 OL 37-1N s 437	kg	19.60				0.02
22	4111285 - Cot 400 la 45	buc	61.24				0.11
23	4118192 - Cot 300 la 45	buc	8.00				0.00
24	4119275 - Cot rac OL et plana fil int ext uaz S483 DN 15 1/2	buc	18.00				0.01
25	4204413 - Robinet reglaj retur calorifer Cu DN15	buc	77.00				0.08
26	4204414 - Robinet reglaj tur calorifer Cu DN15	buc	77.00				0.08
27	451225 - Ramnificatie	buc	4.00				0.00

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
28	570000A - Radiator 60x100	buc	29.00				0.00
29	5700871 - Ventilocolector tip duct NOBUS CLHB FC14	buc	18.00				0.09
30	5708601 - Radiator 60x120	buc	13.00				0.02
31	5708602 - Radiator prosop 50x94	buc	24.00				0.00
32	5708603 - Radiator 60x40	buc	15.00				0.02
33	5708605 - Radiator 60x60	buc	10.00				0.02
34	5708606 - Radiator 60x80	buc	10.00				0.02
35	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	16.80				0.20
36	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.89				0.00
37	6200755 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	12.80				0.02
38	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.07				0.07
39	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	16.00				0.02
40	7322940 - Fuior cinepa	kg	2.62				0.00
41	7323463 - Garnitura din fire de azbest, grafitate, nr.12;D = 5-9 MM	kg	5.05				0.00
42	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	1.08				0.00
43	7803067 - Material marunt	%					0.00
TOTAL Materiale						Greutate	1.42

Director
Sei proiect,
Arh. Cristina Săplăcan
Ofertant

Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Stadiul fizic: Dev05 Instalații termice

Formular C7


Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100 - Muncitor calificat	363.94			
2	11711 - Instalator incalzire categoria I	536.72			
3	11721 - Instalator incalzire categoria a II-a	473.12			
4	11730 - Instalator incalz.centru+gaze 3	164.00			
5	11741 - Instalator incalzire categoria a III-a	282.36			
6	13411 - Zidar categoria I	15.47			
7	13431 - Zidar categoria a III-a	15.47			
8	17130 - Instalator	1,200.00			
9	17150 - Instalator incalzire + gaze	124.19			
10	49 - Muncitor necalificat	363.94			
Ore Manopera		3,539.21	TOTAL		

Director

Self proiect,
Arh. Cristina Săpiăcan

Ofertant



Beneficiar: TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Executant:

Proiectant: S.C. NEW CREATIVE S.R.L.

Obiectivul: LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE TEATRUL ALEXANDRU

Obiectul: DAVILA

Obiectul fizic: Obj01 TEATRUL Alexandru DAVILA PITESTI

Dev05 Instalații termice

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	001 - Pompa de spalare	90.98		
2	2504 - Electroprescomobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	363.94		
3	3006 - Grup termic de sudura 28-35kw	4.00		
4	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	6.00		
TOTAL Utilaje				

Director

Sei proiect,
Arh. Cristina Săplăcan

Oferant

